



**AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO**

---

**PROSPECCIÓN Y  
ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PARA LAS  
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES  
DE PRADOLUENGO (BURGOS)**

*Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica*



**GONZÁLEZ ÁGREDA  
ARQUITECTURA Y URBANISMO**



**ΔΡΑΤΙΚΟΣ  
ΑΡΧΕΟΛΟΓΟΣ**

## ÍNDICE

---

Listado de abreviaturas	4
FICHA TÉCNICA	3
I.- INTRODUCCIÓN	4
II.- MARCO GEOGRAFICO	6
III.- LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO	7
III.1.- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León	7
III.2.- Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007)	11
III.3.- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.	17
III.4.- Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004)	20
III.5.- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo	25
IV.- ESTUDIO DOCUMENTAL	27
IV.1.- Documentación Histórico-bibliográfica	27
IV.2.- Documentación Toponímica	27
IV.3.- Documentación Oral	28
IV.4.- Documentación Arqueológica	28
IV.5.- Bienes de Interés Cultural -B.I.C-	29
V.- PROSPECCIÓN DEL T.M. DE PRADOLUENGO	30
V.1.- Planteamiento y desarrollo	30
V.2.- Visibilidad	31
V.3.- Análisis de los resultados	32
VI.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA	34
VII.- CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO	44
VII.1.- Memoria justificativa	44
VII.2.- Clasificación del suelo y nivel de protección	45
VIII.- BIBLIOGRAFÍA	47

---

### ANEXO I: Catálogo Arqueológico

---

### ANEXO GRÁFICO

PLANO 1: Superficie Prospectada. Propuesta de crecimiento urbano –S.UR.-

PLANO 2: Clasificación del suelo de elementos catalogados en el t.m de Pradoluengo

PLANO 3: Localización y Tipo de Protección de Elementos Catalogados en el t.m de Pradoluengo

## **Listado de abreviaturas**

### **Organos**

- JCyL: Junta de Castilla y León
- DGPC: Dirección General de Patrimonio Cultural
- CPCCyL: Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León
- CTPC: Comisión Territorial de Patrimonio Cultural
- STC: Servicio Territorial de Cultura

### **Leyes y Normativas**

- Art: Artículo
- LPHE: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español;
- LPCCyL: Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León;
- RPPCCyL: Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (*Decreto 37/2007*);
- LUCyL: Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León;
- RUCyL: Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León;
- LS: Ley 8/2007, de Suelo.
- BIC: Bien de Interés Cultural

### **Arqueología**

- IAP: Inventario Arqueológico Provincial
- IACyL: Inventario Arqueológico de Castilla y León

### **Urbanismo**

- NN.SS: Normas Subsidiarias
- NUM: Normas Urbanísticas Municipales
- PP: Plan Parcial
- SR: Suelo Rústico
- SRPC: Suelo Rústico con Protección Cultural
- S.U: Suelo Urbano
- S.UR: Suelo Urbanizable
- SUNC: Suelo Urbano No Consolidado
- t.m.: término municipal

### **Publicaciones**

- AEA: Archivo Español de Arqueología
- BCPM: Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos (Fernán González)
- BIFG: Boletín de la Institución Fernán González
- BRAH: Boletín de la Real Academia de la Historia
- BSAA: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología
- BSCEX: Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones
- RABM: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
- TP: Trabajos de Prehistoria

## FICHA TÉCNICA

---

### PROYECTO

Prospección y estudio arqueológico del término municipal de Pradoluengo. Normativa y catálogo arqueológico para la revisión de las Normas Urbanísticas Municipales – NUM-.

### PROMOTOR

AYUNTAMIENTO DE PRADOLUENGO

### REDACCIÓN DE LAS N.U.M.

Javier González Agreda  
C/ Francia, nº 30, bajo  
09200 Miranda de Ebro (Burgos)

### PERMISO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos  
Nº Expte: AA-191/2013-025

### SUPERVISIÓN:

Servicio Territorial de Cultura de Burgos  
Unidad Técnica de Arqueología: Cristina Etxeberría Zarranz

### DIRECCIÓN TÉCNICA DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Ángel L. Palomino Lázaro (arqueólogo)  
Óscar González Díez (arqueólogo)

### COLABORACIÓN TÉCNICA

Juan J. Rodríguez Alonso (documentación histórica y planimetría)

### ARATIKOS ARQUEÓLOGOS S.L.

C/ Dos de Mayo 5, 1º I  
47004 Valladolid  
móvil: 669 89 13 47  
[www.aratikos.com](http://www.aratikos.com)

C/ Madrid 50 (local)  
09001 Burgos  
Telf y Fax: 947 25 69 36  
aratikos@aratikos.com

### FECHA DE EJECUCIÓN

septiembre 2013

## I.- INTRODUCCIÓN

---

Desde que en 1985 se transfirieran las competencias en materia de Cultura desde el gobierno central a la Administración Autonómica, ésta es la encargada de regular la protección de los bienes patrimoniales, entre los que se encuentran los yacimientos arqueológicos.

Con este fin, uno de los primeros proyectos emprendidos por los responsables técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León fue la redacción de los diferentes **Inventarios Arqueológicos Provinciales**. En el caso de la provincia de Burgos, las numerosas campañas de prospección destinadas a la elaboración del citado documento han ido poco a poco reconociendo el territorio, permitiendo así el registro de un importante número de localizaciones arqueológicas. En concreto el término municipal de Pradoluengo se prospectó de forma sistemática en octubre de 2000, prospección desarrollada para la elaboración del Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL). Los resultados registrados en dichos trabajos constituyen el punto de partida y el marco de referencia general en el que se inscribe el presente documento.

Esta intervención arqueológica se contempla en el marco legislativo establecido en el Art. 54 -*Instrumentos urbanísticos*- de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ley 12/2002 de 11 de julio) y en el Art. 91 -*Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico*- del Decreto 37/2007 (de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).

El citado art. 54 (LPCCyL) -*Instrumentos Urbanísticos*- dice:

1. “Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente.

2. “Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de que disponga”.

El punto 1 del art. 91 (RPPCCyL) - *Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico* - dice:

1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos bienes y las normas necesarias para su protección. La aprobación del catálogo y normas requerirá, informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

Por ello el Excmo. Ayuntamiento de Pradoluengo ha asumido la responsabilidad de elaborar el documento al que se refiere el citado artículo 54, es decir, un **Catálogo de Bienes Arqueológicos** del término municipal integrado en las nuevas Normas Urbanísticas

Municipales (en adelante N.U.M.) y adaptado, por tanto, a su normativa. Para ello, y teniendo en cuenta el requerimiento de la Ley de Patrimonio según la cual este documento ha de ser redactado por un técnico competente, han sido contratados los servicios del gabinete arqueológico ARATIKOS ARQUEÓLOGOS, S.L.

La actuación arqueológica analizada en este informe se define como una *intervención arqueológica preventiva* en función del art 107.2.a del RPPCCyL y se ha desarrollado a partir de la propuesta redactada según lo establecido en el art 118 – *Documentación de la solicitud*- del RPPCCyL, presentada para su aprobación ante la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (CTPC) de Burgos el 19 de junio de 2013, siendo autorizada por el citado órgano el 23 de julio de 2013 (nº expte: AA-191/2013-025). La ejecución de los trabajos de campo (previamente comunicada a la Unidad Técnica de Arqueología del Servicio Territorial de Cultura) se ha llevado a cabo durante los primeros días del mes de septiembre.

El presente documento recoge el desarrollo y resultado de la prospección arqueológica del término municipal de Pradoluengo, así como el estudio arqueológico – catálogo- que formará parte las N.U.M. de Pradoluengo. A pesar de tratarse de dos trabajos diferentes, ambos están estrechamente ligados, ya que los resultados del primero – prospección- establecen el punto de partida del segundo –catálogo arqueológico-.

Para ello se han creado diferentes apartados, en función del orden del trabajo desarrollado, no obstante, previo al desarrollo del trabajo se ha creído conveniente hacer referencia a la legislación vigente sobre Patrimonio Arqueológico en materia urbanística. Posteriormente se detalla el estudio documental previo al trabajo de campo, así como este mismo, es decir, la prospección arqueológica. Por último, partiendo de los resultados del estudio documental y de la prospección arqueológica, se desarrolla la normativa de protección de bienes arqueológicos y se definen los elementos y entornos protegidos – catálogo arqueológico-.

## II.- MARCO GEOGRAFICO


---

El término municipal de Pradoluengo se localiza en el extremo centro-oriental de la provincia de Burgos, a unos 50 km de la capital de la provincia, limitando por el N con Villagalijo, por el E y SE con Fresneda de la Sierra Tirón, por el SO y O con Santa Cruz del Valle Urbión, y en dirección NO con Rábanos. Tiene una superficie total de 30,5 km<sup>2</sup>, distribuida en dos localidades: Garganchón y Pradoluengo y una altitud media de 960 m.s.n.m.

Este área se enmarca entre las coordenadas UTM ETRS89: 480.960 / 4.689.198 para el extremo N y 485.952 / 4.679.734 para el extremo S; correspondiendo cartográficamente a los MTN escala-1:25.000: 201-I V “Villafranca Montes de Oca”; 239-II “Pradoluengo” y 240-I “Valgañón”.

En lo que respecta a la geomorfología de este sector, Pradoluengo corresponde a la Unidad Morfoestructural denominada “Serranías de la Demanda”, dentro de la Unidad Natural Homogénea denominada “Macizo de la Demanda”, que constituye uno de los relieves más importantes de la provincia, situándose en el extremo septentrional del Sistema Ibérico. La destacada morfología de este relieve está condicionada por la litología, mezcla de materiales duros y blandos, configurándose macizos montañosos con áreas escarpadas junto a zonas más o menos planas donde existen depósitos, destacando el formado por el Arlanzón, modificado tras la construcción del embalse de Uzquiza. En resumen, este territorio presenta una gran diversidad de materiales geológicos que van desde el Paleozoico hasta el Cuaternario.

La numerosa red de arroyos que perfilan este relieve está jerarquizada tanto en el Arlanzón, como en el Oca y el Tirón, que tienen en este sector su nacimiento. La cobertura vegetal está formada por destacadas masas forestales de pino en las zonas altas, junto a pastizales mezclados con matorral, siendo el uso agrario del suelo muy reducido.



Localización del término municipal de Pradoluengo en el mapa provincial de Burgos.

### III.-LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

---

Todos los artículos legislativos que a continuación se citan derivan de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE) y del convenio europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico (de 6 mayo de 1969 con la adhesión de España el 18 de febrero de 1975) así como acuerdos europeos en los que se establece la necesidad de preservar y conservar el Patrimonio mediante la creación de catálogos a incluir en figuras de planeamiento urbanístico.

En base a la legislación vigente, así como las características patrimoniales de Pradoluengo, a continuación se desarrollan los principales puntos referentes tanto al Patrimonio arqueológico como a este en relación con materia urbanística, puntos que se definen en:

1. la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León;
2. en el Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (*Decreto 37/2007*);
3. en la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León;
4. en el Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León;
5. y en la Ley 8/2007, de Suelo.

#### III.1.- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (LPCCyL),

##### **CAPÍTULO III, Régimen de los Bienes Inventariados.**

##### **Artículo 49.- Régimen de los bienes inmuebles inventariados.**

*1. Las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se acuerde la inclusión de un bien inmueble en el Inventario serán de obligada observancia para los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.*

*2. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.*

*3. En tanto no se produzca la inclusión de los bienes inmuebles inventariados en el catálogo urbanístico de elementos protegidos al que se refiere el apartado anterior, o ante la inexistencia de éste, la realización de cualesquiera obras o intervenciones requerirá la autorización previa de la Consejería competente en materia de cultura.*

*4. Sin perjuicio de lo contemplado en los apartados anteriores, será de aplicación a los yacimientos arqueológicos inventariados la normativa específica sobre patrimonio arqueológico establecida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.*

### **TÍTULO III, Del Patrimonio Arqueológico. CAPÍTULO I, Normas Generales.**

#### **Artículo 50 –Patrimonio Arqueológico-**

*Constituyen el Patrimonio Arqueológico de Castilla y León los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para su localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en superficie como en el subsuelo o a una zona subacuática.*

*También forman parte de este patrimonio los restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la historia del hombre.*

#### **Artículo 51.– Definición de las actividades arqueológicas.**

*1. Tienen la consideración de actividades arqueológicas las prospecciones, excavaciones, controles arqueológicos y estudios directos con reproducción de arte rupestre que se definen en esta Ley, así como cualesquiera otras actividades que tengan por finalidad la búsqueda, documentación o investigación de bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico.*

*2. **Son prospecciones arqueológicas las observaciones y reconocimientos de la superficie o del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno,** con el fin de buscar, documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier tipo.*

*3. **Son excavaciones arqueológicas las remociones de terreno** efectuadas con el fin de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico de cualquier tipo.*

*4. **Son controles arqueológicos las supervisiones de las remociones de terrenos** que se realicen, en lugares en los que se presuma la existencia de bienes del patrimonio arqueológico pero no esté suficientemente comprobada, con el fin de evaluar y establecer las medidas oportunas de documentación y protección de las evidencias arqueológicas que, en su caso, se hallen.*

#### **Artículo 54.-Instrumentos Urbanísticos-**

*1.- Los instrumentos de planteamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente.*

*2.- Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la Administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de los que disponga.*

*3.- Los lugares en los que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como suelo rústico con protección cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de*

conformidad con el artículo 16.2<sup>1</sup> de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

4.- La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura, en un plazo máximo de seis meses.

## **CAPÍTULO II, De las actividades arqueológicas y su autorización**

### **Artículo 57.– Autorización de obras.**

1. Las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona arqueológica o a un yacimiento inventariado y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con competencia profesional en materia de Arqueología.

2. La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones, controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las condiciones que deban incorporarse a la licencia.

## **CAPÍTULO III, De los descubrimientos arqueológicos**

### **Artículo 59.– Régimen de propiedad.**

Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar. Cuando se trate de hallazgos casuales, en ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el artículo 351 del Código Civil.

### **Artículo 60.– Hallazgos casuales.**

1. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se produzcan por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier otra índole.

2. En ningún caso tendrán la consideración de hallazgos casuales los bienes descubiertos en zonas arqueológicas, en yacimientos arqueológicos inventariados o en aquellos lugares incluidos en los catálogos de instrumentos urbanísticos a los que se refiere el artículo 54.

---

<sup>1</sup> Artículo 16.2 de la ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León: “Cuando un terreno, por sus características presentes o pasadas, o por las previsiones del planeamiento urbanístico o sectorial, pueda corresponder a varias categorías de suelo rústico, se optará entre incluirlo en la categoría que otorgue mayor protección, o bien incluirlo en varias categorías, cuyos regímenes se aplicarán de forma complementaria; en este caso, si se produce contradicción entre dichos regímenes, se aplicará el que otorgue mayor protección”.

3. *Todo hallazgo casual de bienes integrantes del patrimonio arqueológico de Castilla y León deberá ser comunicado inmediatamente por el hallador a la Consejería competente en materia de cultura, con indicación del lugar donde se haya producido.*

4. *Los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, de cualquier índole, si aquéllas hubieren sido la causa del hallazgo casual, y comunicarán éste inmediatamente a la Administración competente, que en un plazo de dos meses determinará la continuación de la obra o procederá a iniciar el procedimiento para la declaración del lugar donde se produjera el hallazgo como Bien de Interés Cultural o para su inclusión en el Inventario. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización.*

5. *En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los hallazgos arqueológicos efectuados a menos que ésta fuera indispensable para evitar su pérdida o destrucción.*

6. *Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito legal, salvo que los entregue a un museo público.*

Por último, en las **DISPOSICIONES ADICIONALES**, concretamente en la *disposición adicional Segunda*, se apunta que: *“tendrán consideración de bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León todos aquellos yacimientos arqueológicos recogidos en los catálogos de cualquier figura de planeamiento urbanístico aprobada definitivamente con anterioridad a la publicación de esta Ley, a excepción de los bienes declarados de interés cultural”*.

## **III.2.- Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007) (RPPCCyL)**

### **TITULO II, Bienes de Interés Cultural y Bienes Inventariados**

#### **CAPÍTULO II, De los Bienes Inventariados**

##### **Sección 1.ª– El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León**

###### **Artículo 55.– Finalidad.**

1. *El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, creado por la Ley 12/2002, de 11 de julio, como instrumento de protección, estudio, consulta y difusión, tiene como finalidad reconocer e individualizar aquellos bienes muebles e inmuebles que, sin llegar a ser declarados de interés cultural, merezcan especial consideración por su notable valor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 del citado texto legal.*

3. *Los bienes inmuebles se incluirán en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León en aquellas de las siguientes categorías que resulte más adecuada a sus características:*

*a) Monumento inventariado: inmuebles a los que se refieren los apartados a) y b) del artículo 8.3. de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial.*

*b) Lugar inventariado: parajes o lugares a los que se refieren los apartados c), d), f) y g) del artículo 8.3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de interés cultural, se les reconozcan un destacado valor patrimonial.*

*c) Yacimiento arqueológico inventariado: lugares o parajes a los que se refiere el apartado e) del artículo 8.3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial o aquellos donde se presume razonablemente la existencia de restos arqueológicos.*

###### **Artículo 57.– Organización.**

*El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León se organiza en las siguientes secciones:*

*a) Sección de Bienes Inmuebles, que a su vez se organiza en las siguientes subsecciones:*

- Monumento inventariado.*
- Lugar inventariado.*
- Yacimiento arqueológico inventariado.*

*b) Sección de Bienes Muebles que a su vez se organiza en las siguientes subsecciones:*

- Individual.*
- Colección.*

### **Artículo 65.– Obligación de los Ayuntamientos.**

1. La Orden por la que se aprueba la inclusión de un bien en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León es de obligada observancia para los Ayuntamientos afectados en el ejercicio de sus competencias en materia de Urbanismo, debiendo inscribir el bien inventariado en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previstos en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.

2. Efectuada la inscripción el Ayuntamiento lo comunicará a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales para su anotación en el Inventario, a los efectos del artículo 49.2<sup>2</sup> de la Ley 12/2002, de 11 de julio.

## **TÍTULO III, Conservación y protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León**

### **CAPÍTULO I, Deberes y Obligaciones**

### **Artículo 67.– Deber de conservación.**

1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, tendrán el deber de conservar, custodiar y proteger debidamente estos bienes para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. Para ello deberán velar especialmente por la conservación del conjunto de valores culturales, artísticos e históricos que en su momento justificaron su condición de bienes protegidos, para garantizar su transmisión a las generaciones futuras.

## **CAPÍTULO VII, Planeamiento Urbanístico**

### **Sección 1ª – Informes a emitir en materia de planeamiento urbanístico**

### **Artículo 91.– Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico.**

1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos bienes y las normas necesarias para su protección. La aprobación del catálogo y normas requerirá, informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en un plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

2. Los informes a los que se refiere el apartado anterior se entenderán favorables si no se hubieran evacuado en el plazo previsto en el mismo.

---

<sup>2</sup> La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.

## **Sección 2.ª– Criterios de actuación y documentación que debe presentarse para la emisión de informes en materia de planeamiento urbanístico**

### **Artículo 92.– Planeamiento general.**

1. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 90, vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento general en el que se especificarán:

a) Cada uno de los Bienes de Interés Cultural declarados o con expediente incoado a tal fin así como todos y cada uno de los Bienes Inventariados, que resulten afectados. Se incluirán los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico artístico protegidos por el Decreto 571/1963, de 14 de marzo, los castillos sujetos a las normas de protección recogidas por el Decreto de 22 de abril de 1949 así como los hórreos y pallozas existentes en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León protegidos por el Decreto 69/1984 de 2 de agosto.

b) Que cualquier intervención en monumentos o jardines históricos, así como la realización de cualquier actividad arqueológica, trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del Patrimonio Arqueológico de Castilla y León, requerirá la autorización previa del órgano competente en materia de Patrimonio Cultural.

c) Que cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural declarado con la categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica o Conjunto Etnológico, no podrá fomentar o admitir modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones, y en general ningún cambio que afecte a la armonía del conjunto. Solo serán admisibles tales alteraciones mediante la redacción de un plan especial de protección u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio, con carácter excepcional y siempre que contribuya a la conservación general del bien.

2. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de un ejemplar completo del instrumento de planeamiento que incluirá el catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección.

2.1. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando el órgano competente los datos de que disponga el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o el Registro de Lugares Arqueológicos.

2.2. El contenido del catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección se ajustará a los siguientes criterios:

A/ El catálogo recogerá de forma individualizada las siguientes determinaciones escritas y gráficas:

1. Determinaciones escritas:

- a) *Identificación del bien: denominación, provincia, municipio, localidad, área de delimitación indicada con coordenadas geográficas Universal Transverse Mercator (UTM) y número de inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León, en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o en el Registro de Lugares Arqueológicos.*
- b) *Atribución cultural, tipología y estado de conservación.*
- c) *Protección cultural, distinguiendo Zona Arqueológica, Yacimiento Arqueológico Inventariado o Lugar Arqueológico.*
- d) *Situación urbanística: relación de parcelas catastrales afectadas por el bien y la clasificación del suelo.*
- e) *Situación jurídica.*

*2. Determinaciones gráficas :*

- a) *Situación del bien sobre Mapa Topográfico Nacional Escala:1:25.000.*
- b) *Situación del bien en el plano de clasificación del suelo.*
- c) *Fotografía que identifique el bien.*
- d) *Incorporación de los bienes a los planos de información y de ordenación del documento.*

*B/ Las normas se redactarán distinguiendo las siguientes categorías:*

*a) Zona Arqueológica, a la que se aplicará el régimen específico de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural.*

*b) Yacimiento Arqueológico Inventariado, al que se aplicará el régimen específico de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los Bienes Inmuebles Inventariados.*

*c) Lugares Arqueológicos no incluidos en las categorías anteriores a los que se aplicará el régimen común de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Las normas de protección recogerán criterios de intervención sobre los bienes arqueológicos en relación con la clasificación del suelo y los usos permitidos así como los mecanismos y fórmulas de compensación en los supuestos en que se originen pérdidas de aprovechamiento urbanístico.*

*2.3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos, entendiéndose por tales las zonas arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán como suelo rústico con protección cultural, o en su caso con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio. A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados como suelo rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable. En los lugares arqueológicos incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento de los valores que han motivado su protección cultural.*

**Artículo 100.– Autorización de obras o intervenciones en Bienes Inmuebles Inventariados.**

1. La realización de cualquier obra o intervención en un inmueble inventariado que no haya sido incluido en el catálogo urbanístico de elementos protegidos requerirá autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

2. En todo caso, los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, se sujetarán a las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se acuerde la inclusión de un bien inmueble en el Inventario.

3. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de promover su inscripción en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en el instrumento de planeamiento urbanístico debiendo dirigir comunicación de dicha inscripción a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.

4. A los yacimientos arqueológicos inventariados le será de aplicación las normas contempladas en el Título IV del presente Decreto.

**CAPÍTULO IV, Procedimientos para la realización de actividades arqueológicas  
Sección 3ª – Procedimiento para la realización de actividades arqueológicas de urgencia**

**Artículo 121.– Paralización de obras.**

2. Si el ayuntamiento afectado tuviera conocimiento de que durante la ejecución de la obra, esté o no sujeta a licencia municipal, se han hallado fortuitamente bienes del Patrimonio Arqueológico, deberá paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.

**CAPÍTULO V, Régimen de hallazgos casuales**

**Artículo 124.– Concepto de hallazgos casuales.**

Son hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León se produzcan por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier otra índole.

**Artículo 126.– Procedimiento ante un hallazgo casual.**

1. El descubridor de un hallazgo casual deberá comunicarlo inmediatamente a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, indicando el lugar en el que se hubiera producido.

2. El descubridor podrá entregar al museo dependiente de la Comunidad de Castilla y León, según se define en el artículo 2.5 de la Ley 10/1994, de 8 de junio, para su custodia, los bienes muebles y restos separados de inmuebles que fueren descubiertos, teniendo

*dicha entrega carácter de depósito temporal en tanto en cuanto no se determine su destino final. Hasta entonces le serán de aplicación las normas del depósito legal.*

*3. Si el hallazgo casual se hubiera producido como consecuencia de la ejecución de una obra, los promotores y la dirección facultativa paralizarán en el acto las obras, debiendo adoptar las medidas necesarias para la protección de los restos y comunicar inmediatamente el descubrimiento a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.*

*4. En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los hallazgos arqueológicos efectuados a menos que ésta fuera indispensable para evitar su pérdida o destrucción.*

### III.3.- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León<sup>3</sup> (LUCyL)

#### TITULO PRELIMINAR

##### **Objeto y principios generales**

##### **Artículo 4. -Actividad urbanística pública-**

*En aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social, la actividad urbanística pública se orientará a la consecución de los siguientes objetivos:*

*a) Asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las condiciones establecidas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico.*

*b) Establecer una ordenación urbanística para los municipios de Castilla y León, guiada por el principio de desarrollo sostenible, que favorezca:*

*9.º– La protección del patrimonio cultural y del paisaje, mediante la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares y los demás bienes de interés cultural.*

*10.º– La protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del suelo rústico, los paisajes de interés cultural e histórico, el patrimonio etnológico y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio.*

#### TITULO PRIMERO, Régimen del suelo

##### **CAPÍTULO I. Disposiciones generales.**

##### **Artículo 9. Deberes de adaptación al ambiente.**

*El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las características naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto se establecen con carácter general y con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación directa:*

*b) En áreas de manifiesto valor natural o cultural, en especial en el interior o en el entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural, no se permitirá que las construcciones e instalaciones de nueva planta, o la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, o las instalaciones de suministro de servicios, degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo. (...)*

##### **CAPÍTULO II. Clasificación del suelo.**

##### **Artículo 11. Suelo urbano.**

*Se clasificarán como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que, por tanto, cuenten con*

---

<sup>3</sup> Todos los artículos referenciados en el presente apartado están adaptados y presentan las modificaciones establecidas de acuerdo con la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, la cual modifica la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999).

acceso público integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones que permita el planeamiento urbanístico.

### **Artículo 13. Suelo urbanizable.**

2. Asimismo podrán clasificarse como suelo urbanizable terrenos que, cumpliendo requisitos para ser clasificados como suelo rústico conforme a la legislación sectorial o al artículo 15, sea conveniente calificar como sistema general de espacios protegidos a efectos de su obtención para el uso público. Estos terrenos no podrán ser urbanizados. Los efectos de la clasificación se limitarán a las actuaciones necesarias para su obtención y en su caso recuperación y adecuación, en el marco de la normativa que los proteja.

### **Artículo 15. Suelo rústico.**

Se clasificarán como suelo rústico los terrenos que no se clasifiquen como suelo urbano o urbanizable, y al menos los que deban preservarse de la urbanización, entendiéndose como tales:

b) Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos, entendiéndose incluidos los ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, educativos, recreativos u otros que justifiquen la necesidad de protección o de limitaciones de aprovechamiento, así como los terrenos que, habiendo presentado dichos valores en el pasado, deban protegerse para facilitar su recuperación.

### **Artículo 16. Categorías de suelo rústico.**

1. En el suelo rústico, el planeamiento general podrá distinguir las siguientes categorías, a fin de adecuar el régimen de protección a las características específicas de los terrenos:

f) Suelo rústico con protección cultural, constituido por los terrenos ocupados por inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural o catalogados por el planeamiento, o próximos a los mismos, así como por los terrenos que el planeamiento estime necesario proteger por sus valores culturales.

## **TÍTULO II, Planeamiento urbanístico.**

### **CAPÍTULO I. Disposiciones generales.**

### **Artículo 33. Concepto e instrumentos de planeamiento urbanístico.**

1. El planeamiento urbanístico es el conjunto de instrumentos establecidos en esta Ley para la ordenación del uso del suelo y el establecimiento de las condiciones para su transformación o conservación. Según su objeto y su ámbito de aplicación, se distinguen el planeamiento general y el planeamiento de desarrollo.

2. Los instrumentos de planeamiento general tienen como objeto establecer la ordenación general, sin perjuicio de que también puedan establecer la ordenación detallada:

*b) Normas Urbanísticas Municipales, cuya elaboración es obligatoria en los municipios con población igual o superior a 500 habitantes que no cuenten con Plan General de Ordenación Urbana, y potestativa en los demás municipios.*

**Artículo 37. -Protección del Patrimonio Cultural-**

*El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la protección del patrimonio cultural, y a tal efecto incluirá las determinaciones necesarias para que:*

*a) se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico “(...)”.*

**CAPITULO III. -Normas Urbanísticas Municipales-**

**Artículo 43.- Objeto-**

*1. Las Normas Urbanísticas Municipales tienen por objeto establecer la ordenación general para todo el término municipal, y la ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado, así como en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.*

### III.4.- Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004)<sup>4</sup> (RUCyL)

**TÍTULO SEGUNDO. Planeamiento urbanístico.**  
**CAPÍTULO III. Normas Urbanísticas Municipales.**  
**Sección 1ª. –Objeto.**

**Artículo 117. Objeto de las Normas Urbanísticas Municipales.**

*El objeto principal de las Normas Urbanísticas Municipales es establecer la ordenación general del término municipal. Otros objetos de las Normas son:*

*a) Establecer la ordenación detallada del suelo urbano consolidado.*

*b) Establecer la ordenación detallada en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.*

**Artículo 121. Catalogación.**

*1. Las Normas Urbanísticas Municipales deben catalogar todos los elementos del término municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados por sus valores naturales o culturales presentes o pasados, por su adscripción a regímenes de protección previstos en la legislación sectorial o en la normativa urbanística o por su relación con el dominio público, tales como los Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración, el patrimonio histórico, arqueológico y etnológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares, los paisajes e infraestructuras de valor cultural o histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio, conforme a las peculiaridades locales.*

*2. Para cada uno de los elementos catalogados, las Normas deben indicar al menos:*  
*a) El grado de protección, que puede ser integral, estructural o ambiental.*

*b) Los criterios, normas y otras previsiones que procedan para su protección, conservación y en su caso recuperación, y en general para concretar con precisión los términos en los que haya de cumplirse el deber de adaptación al entorno conforme al artículo 17.*

*1. Las Normas pueden autorizar que un posterior Plan Especial de Protección concrete y complete los elementos catalogados y su grado de protección, y remitir al mismo la misión de señalar los criterios y normas citados en la letra b) del apartado anterior.*

Teniendo en cuenta la cita que se hace en el apartado 2b al **Artículo 17 –Deber de adaptación al entorno-**, este dice lo siguiente:

*1. El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, debe adaptarse a las características naturales y culturales de su entorno así como respetar sus valores. A tal efecto se establecen con carácter general para todo el territorio de Castilla y León y con*

---

<sup>4</sup> Todos los artículos referenciados en el presente apartado están adaptados y presentan las modificaciones establecidas de acuerdo con el Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).

*independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación directa:*

- a) *Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, y asimismo sus elementos auxiliares de cualquier tipo destinados a seguridad, suministro de servicios, ocio, comunicación, publicidad, decoración o cualquier otro uso complementario, deben ser coherentes con las características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje circundante.*
- b) *En las áreas de manifiesto valor natural o cultural, y en especial en el interior y en el entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los Bienes de Interés Cultural, no debe permitirse que las construcciones e instalaciones de nueva planta, ni la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, ni los elementos auxiliares citados en la letra anterior, degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo. A tal efecto debe asegurarse que todos ellos armonicen con su entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a su situación, uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás características, tanto propias como de sus elementos complementarios.*

*2. Conforme al principio de seguridad jurídica que debe guiar la actuación administrativa, las normas establecidas en el apartado anterior deben ser concretadas por el Ayuntamiento o la Administración de la Comunidad Autónoma, en forma de determinaciones justificadas incluidas en los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico aplicables, o bien en forma de condiciones que se impongan en las licencias urbanísticas y demás autorizaciones administrativas que procedan, en desarrollo justificado de las citadas determinaciones.*

#### **Artículo 125. Otras determinaciones de ordenación general potestativas.**

*Las Normas Urbanísticas Municipales pueden también señalar otras determinaciones de ordenación general, vinculantes para el planeamiento de desarrollo, tales como:*

- a) *En cualquier clase de suelo:*
  - 4º. Delimitación de reservas para su incorporación a los patrimonios públicos de suelo o de otros ámbitos para su expropiación.*
- b) *En suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: inclusión de dotaciones urbanísticas concretas en todos o algunos de los sectores.*
- c) *En suelo rústico:*
  - 2ª. Condiciones para la dotación de servicios a los usos permitidos y sujetos a autorización, para la resolución de sus repercusiones sobre la capacidad y funcionalidad de las redes de infraestructuras, y para su mejor integración en su entorno.*
- d) *En los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas declarados Bien de Interés Cultural y en sus entornos de protección: el régimen de protección exigible de acuerdo a la legislación sobre patrimonio cultural.*

## **Sección 5ª. –Documentación.**

### **Artículo 130. Documentación de las Normas Urbanísticas Municipales.**

Las Normas Urbanísticas Municipales deben contener todos los documentos necesarios para reflejar adecuadamente todas sus determinaciones de ordenación general y ordenación detallada, y al menos los siguientes:

e) El catálogo, que debe recoger todas las determinaciones escritas y gráficas relativas a la catalogación de los elementos del término municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados, conforme al artículo 121. El catálogo debe incluir la información suficiente para identificar cada uno de sus elementos y los valores singulares que justifiquen su catalogación, con las medidas de protección, conservación y recuperación que procedan en cada caso.

## **TÍTULO PRIMERO. Régimen del suelo.**

### **CAPÍTULO II. Clasificación del suelo.**

#### **Sección 4ª. –Suelo Rústico.**

### **Artículo 36. Suelo Rústico con protección cultural.**

Se incluirán en la categoría de suelo rústico con protección cultural los terrenos que se clasifiquen como suelo rústico y se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias

- a) Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de declaración, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así como sus entornos de protección.
- b) Los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial conforme a la legislación de patrimonio cultural, así como sus entornos de protección, en su caso.
- c) Los demás terrenos que se estime necesario proteger:
  - 1º Por su contigüidad, cercanía o vinculación a los citados en las letras anteriores.
  - 2º Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados.

### **CAPÍTULO IV. Régimen del suelo rústico.**

#### **Sección 3ª. –Régimen de cada categoría de Suelo Rústico.**

### **Artículo 64. Régimen del suelo rústico con protección cultural y del suelo rústico con protección natural.**

2. En el resto del suelo rústico con protección natural y en suelo rústico con protección cultural se aplica el siguiente régimen mínimo de protección:

a) *Son usos sujetos a autorización:*

1º. Los citados en las letras a), c), d) y f) del artículo 57, salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico relevante.

2º Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén señalados como usos prohibidos en la letra siguiente.

b) *Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 57, y además:*

1º Los citados en las letras b) y e) del artículo 57

2º Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos industriales, comerciales y de almacenamiento.

Teniendo en cuenta las implicaciones que se derivan de las categorías establecidas en los artículos 56 y 57, consideramos oportuno desarrollar puntualmente las que afectan a los suelos rústicos con protección cultural.

**Sección 2ª. –Régimen general de derechos en Suelo Rústico.**

**Artículo 56. Derechos Ordinarios en Suelo Rústico**

Los propietarios de suelo rústico tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas a cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico.

**Artículo 57: Derechos excepcionales en suelo rústico.**

Además (...), en suelo rústico pueden autorizarse los siguientes usos excepcionales, en las condiciones establecidas en los artículos 58 a 65 para cada categoría de suelo, atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial:

a) *Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética.*

c) *Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiéndose como tales:*

1º El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

2º La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.

3º La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.

4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.

5º La recogida y tratamiento de residuos.

6º Las telecomunicaciones.

7º Las instalaciones de regadío

8º Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

- d) *Construcciones o instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio asentamiento.*
- f) *Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.*
- g) *Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés público:*

*1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.*

*2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos urbanos.*

En lo que respecta a los usos prohibidos:

- b) *Actividades extractivas, entendiéndose incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.*
- e) *Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y servicios exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.*

#### **Artículo 58: Regímenes de autorización de los usos excepcionales**

1. Los usos excepcionales citados en el artículo anterior se adscriben, para cada una de las categorías de suelo rústico, a alguno de los siguientes regímenes:

a) *Usos permitidos, que son los compatibles en todo caso con la protección otorgada a la categoría de suelo rústico de que se trate, y que por tanto no precisan una autorización de uso excepcional, sino tan sólo la obtención de licencia urbanística y de las autorizaciones que procedan conforme a la legislación sectorial.*

b) *Usos sujetos a autorización, que son aquéllos que deben obtener una autorización de uso excepcional previa a la licencia urbanística conforme al procedimiento de los artículos 306 y 307. En dicho procedimiento deben evaluarse las circunstancias de interés público que justifiquen la autorización, en los términos previstos en el artículo 308, e imponerse las cautelas que procedan.*

c) *Usos prohibidos, que son los incompatibles en todo caso con la protección otorgada a la categoría de suelo rústico de que se trate, y que por tanto no pueden ser objeto de autorización de uso excepcional en suelo rústico ni obtener licencia urbanística.*

2. La prohibición o denegación justificada de autorizaciones de usos excepcionales en suelo rústico no confiere derecho a los propietarios de los terrenos a ser indemnizados.

### **III.5.- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.**

#### **Artículo 13. Utilización del suelo rural.**

1. Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social por su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural.

2. Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, salvo los que hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización en la forma que determine la legislación de ordenación territorial y urbanística.

3. Desde que los terrenos queden incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización, únicamente podrán realizarse en ellos:

a) Con carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la sectorial. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración urbanística. La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria.

b) Obras de urbanización cuando concurren los requisitos para ello exigidos en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como las de construcción o edificación que ésta permita realizar simultáneamente a la urbanización.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice. Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.

El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas adicionales de protección que establezca la legislación aplicable.

En definitiva, las nuevas Normas Urbanísticas Municipales han de ajustarse a lo establecido en estas normativas. En este sentido, **los terrenos en los que se hayan producido hallazgos de carácter arqueológico**, ya se trate de yacimientos o de hallazgos aislados, **serán considerados** en la nueva normativa urbanística como **suelos rústicos con protección cultural, salvo aquellos que se encuentren en suelos urbanos o urbanizables clasificados como tal, con anterioridad a la promulgación de la Ley 12/2002, es decir el 11 de julio de 2002, fijando los artículos 64 y 57 del Decreto 22/2004 los usos excepcionales permitidos en Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.).**

Una vez se hayan establecido las categorías de los suelos que albergan evidencias arqueológicas, el objeto de este estudio es diseñar los mecanismos que permitan la correcta aplicación de la legislación respecto a los bienes integrantes del Patrimonio arqueológico, su clasificación y las fórmulas de conservación, protección y documentación en los supuestos en que éstos pudieran verse amenazados.

Por tanto, el presente documento establece la protección del espacio que ocupan – subsuelo- tanto yacimientos como elementos arquitectónicos, no incluyendo un plan de conservación de estructuras histórico-artísticas o etnográficas, aspecto que corresponde a otros apartados de las N.U.M., si bien en determinados casos las estructuras arqueológicas pudieran ser susceptibles de incluirse dentro del mismo; cuando se produzcan estas situaciones se tendrán en cuenta los criterios de los técnicos responsables de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

## IV.- ESTUDIO DOCUMENTAL

---

Para la correcta redacción de un **Catálogo de Bienes Arqueológicos** que incluya todos los yacimientos registrados en el término municipal de Pradoluengo, así como aquellos espacios urbanos susceptibles de recibir un tratamiento patrimonial similar, resulta imprescindible abordar un estudio de la documentación disponible que permita obtener una visión precisa de la riqueza arqueológica del municipio, previo a la labor de campo – prospección-.

La labor documental cotejada con los datos obtenidos en la prospección, permitirá disponer de la documentación necesaria para ubicar correctamente los distintos *Elementos* y valorarlos adecuadamente con vistas a su clasificación dentro de los diferentes niveles de protección, así como para plantear las medidas correctoras necesarias en caso de que su conservación pudiera verse afectada.

### IV.1.- Documentación Histórico- bibliográfica<sup>5</sup>

Se ha llevado a cabo un registro de todos aquellos datos con implicaciones de carácter arqueológico, que aparecen en los diferentes trabajos de investigación histórica realizados hasta la fecha en relación con el municipio que nos ocupa.

Para ello se han consultado publicaciones genéricas como el diccionario de Madoz (1984) además de varias publicaciones con referencias acerca de enclaves y posibles localizaciones arqueológicas en el t.m. de Pradoluengo (obras todas ellas citadas en el apartado de *bibliografía* del presente documento).

Todo apunta a que este territorio comenzó a ser ocupado por gente de origen vascuence, entre los siglos VIII y X; Pradoluengo perteneció al Alfoz de Pedroso, tercer alfoz de la merindad de Rioja con Montes de Oca, y se cita en el año 1090 como *Paderluengo* o Prado largo (MARTÍNEZ DÍEZ, 1987: 153). Fue mayorazgo de los condestables de Castilla y desde el siglo XVI se convierte en referente artesanal e industrial, tras el aprovechamiento de la corriente del río Oropesa para producir energía hidráulica y así hacer trabajar molinos y batanes. En el siglo XVIII se constituyó como villa, por decreto de Felipe V si bien fue durante el siglo XIX cuando despega económicamente gracias a la industria textil.

Las diversas referencias obtenidas a través de las publicaciones consultadas, han sido convenientemente contrastadas para determinar cuáles podían formar parte del catálogo arqueológico de las N.U.M., prescindiendo de todas aquellas referencias ambiguas o que una vez contrastadas no han arrojado resultados positivos desde el punto de vista arqueológico, tal es el caso de las referencias a las ermitas de San Mamés y San Millán (Oria de Rueda García, 1980:356). Finalmente se ha contado con varias referencias a iglesias, ermitas y despoblados vinculados a este municipio.

### IV.2.- Documentación Toponímica

El estudio de la toponimia ha tenido como fuente los mapas topográficos del IGN (MTN) y los planos parcelarios. Esta parte del trabajo ha consistido en la selección de todos aquellos topónimos con un posible significado arqueológico o histórico, tales como

---

<sup>5</sup> Todos los trabajos a los que se hace referencia se han registrado en el apartado de *Bibliografía*, del presente documento.

hagiotopónimos, referencias a construcciones -ermita, castillo, hospital, puente, etc.-, referencias a asentamientos -villa, revilla, quintana, etc.-, o a actividades humanas -hoyo, tejar, cenizal, etc.-.

En lo que respecta al área de actuación, se han seleccionado los siguientes topónimos:

- Topónimos Seleccionados del Catastro: San Tirso, Trascasa, Las Cruces, Torre Aldea, San Pedro, Fuente Sagrada, Los Covachos, Llano San Esteban, San Bartolomé, Herrería, Palacios, Cruz, El Monje y Hoyo de Juan Aba.
- Topónimos Seleccionados del MTN: Ermita de San Bartolomé, Ermita de San Tirso, Collado de San Pedro, Puente Cabezuelo, Caserío de San Antonio, Cerro de las Cruces, Covachos, Cruz, La Cruz de Guirlando, Hoya de García, San Pelayo y Valle La Puente.

### **IV.3.- Documentación Oral**

Durante el desarrollo de las tareas de campo se ha llevado a cabo un proceso de encuesta oral, mediante el que se han cotejado los datos bibliográficos y toponímicos que se han considerado más significativos.

La encuesta se ha dirigido a D. Juan José Martín García, vecino de Pradoluengo y además investigador; doctor en Historia económica por la Universidad de Burgos y gran conocedor de la bibliografía y pasado de Pradoluengo.

Sus referencias han permitido confirmar la mayor parte de los datos previos, aunque pudiendo ampliarlo, como en el caso de la desaparecida ermita de San Martín (Oria de Rueda García, 1980:356) de la que se conoce su ubicación.

Por el contrario nos ha dado referencias orales de posibles localizaciones arqueológicas (Pico Curiel, Peña Aguda) así como la posible ubicación de las ermitas de San Mamés y San Millán, que tras su contraste en el campo, no han podido ser confirmados.

### **IV.4.- Documentación Arqueológica**

Como ya se ha señalado en el apartado de Introducción, la principal fuente de información arqueológica a partir de la cual se elabora este Catálogo parte del registro proporcionado por los trabajos de prospección realizados fundamentalmente dentro del Inventario arqueológico provincial, promovido por la Junta de Castilla y León.

El Inventario Arqueológico Provincial –I.A.P.- supuso, a todos los efectos, la primera sistematización de la información arqueológica del término de Pradoluengo y su planteamiento general tiene un marcado carácter preventivo. El mismo consistió en la localización de los yacimientos a partir de la manifestación de sus evidencias en la superficie del terreno, a fin de procurar su conservación y evitar su desaparición incontrolada. El método de identificación utilizado es el de reconocimiento superficial de las evidencias arqueológicas presentes sobre el terreno, que pueden ser tanto restos de cultura material –cerámicas, metales, vidrio, etc.-, como restos constructivos o de cualquier otro signo.

La prospección realizada en el t.m. de Pradoluengo en octubre de 2000 se realizó bajo la dirección quienes suscriben el presente documento. Dicha prospección se define desde el punto de vista metodológico por su carácter selectivo extensivo y consistió en la visita a una serie de lugares en función de los km<sup>2</sup> del municipio; selección de espacios realizada por diferentes criterios (bibliográfico, toponímico, geográfico o encuesta oral).

Como parte de la revisión del presente estudio arqueológico, se ha realizado una consulta en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos a fin de conocer las intervenciones arqueológicas –prospección y/o excavación- que pudieran haberse llevado a cabo en este término municipal, habiéndose hallado tan sólo una intervención, en relación con un estudio arqueológico preventivo de índole urbanística, cuyos resultados fueron negativos desde el punto de vista arqueológico.

#### Prospecciones arqueológicas

ACTUACIÓN	FECHA	RESPONSABLE TÉCNICO
Prospección Arqueológica realizada en relación con el Proyecto: Plan Parcial Sector Los Llanos-Zona Deportiva en Pradoluengo	Diciembre 2007	Fabiola Monzón Moya

Además se han tenido en cuenta los datos recopilados para la campaña 2000/01 del I.A.P. (ARATIKOS ARQUEÓLOGOS, S.L 2001 a,b,c), los cuales han sido convenientemente consultados a fin de contar con el mayor número de localizaciones arqueológicas catalogadas.

Respecto la normativa urbanística vigente, el t.m. de Pradoluengo cuenta con Normas Subsidiarias aprobadas el 29 de abril de 1996 (BOCyL 21/05/1996), si bien no contienen ningún tipo de normativa de protección arqueológica, ni un catálogo de enclaves arqueológicos.

Por tanto, tras supervisar la documentación histórico-arqueológica, se partía de **dos enclaves arqueológicos a revisar** (ya registrados en este municipio dentro del Inventario Arqueológico de Burgos –fichas de yacimiento del IACyL-), dentro del espacio afectado por las N.U.M., cuyos datos y resultados de la prospección se detallan en el apartado V.3.- Análisis de los resultados-.

Localidad	Clave IAP	Denominación	Atribución cultural	Tipología
Garganchón	09-274-0001-01	San Pedro de Arcelado	Pleno/Bajomedieval	Despoblado
Garganchón	09-274-0001-02	San Tirso	Contemporáneo	Ermita

#### **IV.5.- Bienes de Interés Cultural -B.I.C-**

Se ha realizado una consulta sobre posibles Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) incoados y/o declarados dentro de este municipio, pesquisas que han resultado negativas.

## V.- PROSPECCIÓN DEL T.M. DE PRADOLUENGO

---

Este apartado registra los trabajos de revisión y prospección arqueológica como paso previo al estudio arqueológico que establece los elementos y niveles de protección arqueológica del término municipal de Pradoluengo.

Esta actuación se ha desarrollado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes establecidas en la LPCCyL, sobre todo las referidas al citado **Art. 54 -Instrumentos urbanísticos-**, por el que **todo planeamiento urbanístico aprobado en fecha posterior a la entrada en vigor de la citada Ley de Patrimonio, deberá incluir un catálogo arqueológico** y las normas necesarias para su protección **para lo cual se realizarán las prospecciones y estudios necesarios**, facilitando la administración de la Comunidad de Castilla y León los datos de que disponga.

Una vez obtenido el correspondiente permiso de prospección arqueológica (nº expte: AA-191/2013-025), las labores de campo se desarrollaron en el mes de septiembre de 2013.

### V.1.- Planteamiento y desarrollo

Tras recopilar toda la información necesaria, la prospección arqueológica ha tenido un doble objetivo:

- por una parte el **reconocimiento y revisión de las localizaciones arqueológicas registradas en el Inventario Arqueológico de Burgos dentro del término de Pradoluengo**, manteniendo los datos documentados hasta la fecha y modificando aquellos que fuesen erróneos o hubiesen quedado obsoletos. Para esta tarea, tal y como se ha señalado en el apartado IV.2.- Documentación arqueológica- se contaba con **dos (2) localizaciones arqueológicas** ya registradas en este municipio, tal y como se detalla en el apartado siguiente.
- por otra parte se ha realizado una **prospección de aquellos espacios rústicos cercanos o perimetrales** (en este caso a la localidad de Pradoluengo), que según las nuevas Normas Urbanísticas **pasarán a clasificarse como suelo urbano o urbanizable**.

En ambos casos la finalidad ha sido disponer del mayor número de datos posible a la hora de plantear la redacción del catálogo arqueológico para las nuevas Normas Urbanísticas Municipales.

El desarrollo de los trabajos de campo –prospección- se ha llevado a cabo con un equipo integrado por dos arqueólogos, que han llevado a cabo un reconocimiento de los espacios, tanto de los yacimientos inventariados como del área a incorporar como urbana, cubriendo el terreno en batidas sucesivas y manteniendo unas equidistancias medias aproximadas de 20/25 m. En aquellos enclaves que presentan un desarrollo espacial de carácter puntual y limitado, se ha llevado a cabo un reconocimiento pormenorizado, a su vez, de su entorno inmediato. En este sentido conviene señalar que durante el transcurso de la prospección, en los yacimientos donde se documentaron restos arqueológicos no se recuperaron a fin de no alterar su representatividad superficial.

Las fichas de yacimientos han sido elaboradas mediante el programa de yacimientos arqueológicos de la Junta de Castilla y León (IACyL), habiéndose depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos una copia de los mismos en soporte informático, así como una copia en papel con sus respectivos anexos gráficos.

## V.2.- Visibilidad

Uno de los factores a tener en cuenta en el desarrollo del trabajo es la visibilidad del terreno, en la medida que esta variable afecta tanto a la identificación como a la caracterización de las evidencias arqueológicas, siendo factores determinantes en este sentido los cambios de vegetación, cultivos, precipitaciones, etc. Las condiciones de visibilidad de más favorables a desfavorables se dividen en cuatro: *buenas, medias, bajas o nulas*; por su parte los restos de estructuras tendrían una quinta variante denominada *alta*, y que se reserva para restos de iglesias, ermitas, necrópolis en roca, eremitorios, etc. cuyas condiciones de visibilidad no son equiparables a las de yacimientos en el subsuelo.

En este aspecto conviene señalar que el hecho de haber contado con buenas condiciones de visibilidad no lleva aparejado resultados positivos desde el punto de vista arqueológico, de manera que existen casos en los que las condiciones eran favorables y no se han hallado restos y por el contrario, casos en los que a pesar de contar con unas adversas condiciones de visibilidad, se han documentado enclaves.

Por tanto, las condiciones de visibilidad en el ámbito espacial que nos ocupa, han estado directamente determinadas por las características que presenta el manto vegetal en el momento de la prospección. Para una mejor comprensión de las condiciones en el momento de realizar las labores de campo, se distinguen dos ámbitos de actuación:

1. Yacimientos arqueológicos- una parte de la prospección se ha centrado en la revisión de yacimientos ya registrados en el I.A.P. los cuales se desarrollan en diferentes espacios:

- San Pedro de Arcelado: en la mayor parte del enclave se ha contado con buenas condiciones de visibilidad si bien, dado que se trata de un yacimiento que ocupa un espacio relativamente extenso, ha habido alguna pequeña zona de erial donde las condiciones ha sido bajas e incluso nulas.
- San Tirso: en este caso nos hallamos ante los restos constructivos una ermita prácticamente oculta entre la vegetación, a pesar de lo cual se intuyen su alzado y por tanto nos lleva a considerar sus condiciones de visibilidad como altas.
- Puente de piedra: la presencia de escasos restos constructivos, parcialmente ocultos entre la vegetación de ribera, lleva a considerar sus condiciones de visibilidad como muy bajas. Sin embargo, la visibilidad del entorno, también invadido por la vegetación, tiene unos valores de visibilidad bajos/nulos.

2. Sectores sujetos a reclasificación- otro de los objetivos de la prospección desarrollada se ha centrado en un pequeño espacio de crecimiento urbano, que pasara de estar clasificado como S.R.C. (Suelo Rústico Común) a clasificarse en las nuevas N.U.M como S.U o S.UR (Suelo Urbano o Urbanizable). La mayor parte de este área contigua al actual casco urbano, se encuentra baldía, invadida por la vegetación y donde por tanto han primado los factores de visibilidad *baja/nula*, aunque existen pequeñas zonas de erial

(10%) con visibilidad nula y otras (10 %) alteradas por diversas circunstancias –tapias, cercados, vallados, chamizos, etc.- donde igualmente las condiciones de visibilidad fueron nulas (Plano 1).

### V.3.- Análisis de los resultados

A continuación se presenta un breve análisis de los resultados derivados de la prospección arqueológica:

- Revisión de yacimientos: ha consistido en la revisión de dos localizaciones arqueológicas documentadas en el programa del Inventario Arqueológico (IACyL). **El trabajo de campo ha permitido constatar la presencia de restos en ambos**, de hecho la dispersión de restos en el caso de “San Pedro de Arcelado”, ha permitido ampliar su extensión.

Además se han contrastado otras noticias que pudieran haber dado lugar a la inclusión de algún nuevo espacio en el I.A.P. y por tanto en el presente catálogo arqueológico municipal.

En cuanto al **trabajo de gabinete**, se han mantenido los datos registrados hasta la fecha en el IAP y se han actualizado todos aquellos apartados cuyos contenidos han presentado modificaciones significativas: *coordenadas, extensión, tipo de actuación, situación legal, protección urbanística y anexos gráficos*. Respecto a los anexos gráficos, se han actualizado todos ellos, incluyendo presentaciones actualizadas respecto a los registros de catastro de rústica actuales, si bien se han mantenido los anexos B que figuraban hasta el momento. Así mismo en el apartado de observaciones se han hecho constar todos aquellos datos que se ha considerado oportunos de cara a la correcta caracterización y documentación de las localizaciones arqueológicas.

- Prospección del entorno urbano: según la propuesta para el nuevo documento de las N.U.M. de Pradoluengo, se ha previsto un crecimiento urbano en una pequeña zona ubicada en la zona centro-meridional de la localidad de Pradoluengo (Plano 1). Se trata de un espacio que pasará de ser Suelo Rústico (S.R.) a clasificarse como suelo urbano consolidado (S.U.C.).

Conviene matizar que los datos proporcionados respecto al espacio de crecimiento propuesto, cuya documentación gráfica se adjunto en la propuesta técnica presentada para la obtención del permiso de actuación arqueológica, no se corresponde con el que se ha prospectado, ya que por error se incluyó un área en el extremo SE de Pradoluengo, ya declarada como suelo urbano no consolidado (SUNC). De hecho existen otros espacios ya declarados como urbanizables en las hasta ahora Normas vigentes y que se mantienen como tal en la propuesta para las nuevas NUM.

**Tras la conveniente prospección del que se incorpora al nuevo planeamiento en curso**, así como el análisis bibliográfico y toponímico del mismo, **no se han identificado evidencias** que indiquen la existencia de enclaves arqueológicos en estas áreas. Respecto a la prospección, tal y como ha quedado expuesto en el apartado anterior, la densa vegetación de la zona ha impedido su desarrollo con normalidad; sin embargo la ausencia de datos bibliográficos, toponímicos y orales para este sector tan reducido (Plano 1) nos permite aventurar la ausencia de restos arqueológicos. No obstante, **en**

**caso de producirse nuevos hallazgos arqueológicos en estos espacios, se tendrá en cuenta el art 60 –hallazgos casuales- de la LPCCyL, así como los Art. 124– Concepto de hallazgos casuales- y 126– Procedimiento ante un hallazgo casual - del RPPCCyL (ver Normativa de procedimiento en el apartado siguiente).**

- **Tabla de resultados:** En consecuencia, el análisis pormenorizado de la documentación arqueológica disponible para este municipio, ha deparado un total de dos localizaciones arqueológicas –yacimientos-; a continuación se ofrece una tabla donde se reflejan cuatro aspectos acerca de las mismas:

- Localidad: ámbito administrativo en que se ha registrado
- Denominación/ Clave administrativa: nombre del enclave en sí y número de registro en el Inventario Arqueológico Provincial (I.A.P.).
- Cronología: propuesta de diagnóstico cronocultural
- Resultado: positivo o negativo, es decir si se ha detectado o no su presencia durante la prospección; o inédito, para aquellos enclaves no registrado hasta ahora en el I.A.P..

LOCALIDAD	DENOMINACIÓN	CRONOLOGÍA	RESULTADO
Garganchón	San Pedro de Arcelado (09-274-0001-01)	Plenomedieval Bajomedieval	Positivo
	San Tirso (09-274-0001-02)	Contemporáneo	Positivo

La ubicación y extensión de estos enclaves puede consultarse en las fichas del Anexo I o en los planos 2 y 3, al final del presente documento.

## **VI.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA**

---

A continuación se desarrolla el principal objetivo de un Catálogo Arqueológico, es decir, las normas de protección de los *Elementos del Patrimonio Arqueológico* catalogados.

Tras el análisis histórico-arqueológico de las zonas revisadas se ha propuesto el tipo de protección más adecuado tanto para yacimientos y estructuras aún visibles, como solares donde se ubicaron elementos hoy día desaparecidos.

La normativa que a continuación se desarrolla se aplica a los elementos catalogados, individualizados en Fichas de Elemento (Anexo I: Catálogo Arqueológico), donde constan sus características generales, localización, clasificación urbanística, tipo de protección y anexo gráfico, entre otros.

Esta documentación se completa con una representación gráfica de los enclaves arqueológicos en los Planos 2 y 3 –*Clasificación del suelo de Elementos Catalogados*- y –*Localización y Tipo de Protección de elementos catalogados* (Anexo Gráfico) donde aparecen delimitados de forma precisa todos y cada uno de los elementos catalogados.

### **Exposición de motivos**

El progreso social y el bienestar general alcanzado por las sociedades modernas en los albores del siglo XXI, exigen conciliar las necesidades impuestas por el desarrollo y el progreso técnico con el respeto a la Cultura y a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico. Tal es así no sólo por las exigencias dictadas desde las distintas administraciones, sino sobre todo porque cada día con mayor insistencia se viene demandando esta consideración desde amplios sectores de la sociedad, que consideran dicho Patrimonio no sólo como un elemento definidor de los rasgos de identidad como grupo, sino también como un elemento con un elevado potencial de disfrute dentro de la convencionalmente denominada *cultura del ocio*.

La protección del Patrimonio Histórico se convierte así en una necesidad, en un compromiso y en una apuesta de futuro. Se percibe como el primer paso, inexcusable, para su futura explotación como recurso humano y económico. En este sentido, y al hilo de lo señalado previamente, no parece lícito potenciar el aprovechamiento de aquellos elementos patrimoniales más rentables desestimando por completo aquellos otros con menos posibilidades. La protección de estos últimos, en el grado que un correcto análisis establezca, justifica la explotación de los primeros; el legado histórico puede ser en ambos casos estimable y es nuestra obligación, como herederos del mismo, evitar que se pierda.

El progreso en ningún caso debe implicar la destrucción del Patrimonio, puesto que ambos conceptos pueden integrarse mediante fórmulas y mecanismos, cada vez más acertados, a fin de llevar a cabo una ordenación sostenible y equilibrada del territorio. Para la creación de dichos mecanismos es necesario que se produzca una coordinación entre las instancias culturales y urbanísticas, de tal manera que el planeamiento urbanístico como instrumento general de planificación y aplicación al territorio atienda a las necesidades que el Patrimonio Cultural y Arqueológico plantea.

Estos planteamientos justifican la necesidad de crear catálogos arqueológicos dentro de instrumentos de planeamiento urbanístico, poniendo así en práctica, grandes acuerdos

internacionales como *La Carta Internacional para la gestión del Patrimonio Arqueológico, ICOMOS, París 1990; o el Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico, La Velletta, 1992*, entre los más destacados.

La presente Normativa tiene por objeto compatibilizar las nuevas fórmulas de desarrollo con el respeto por el pasado histórico, estableciendo los mecanismos que permitan solventar las contradicciones y problemas que pudieran surgir cuando ambos conceptos convergen en un mismo punto.

Uno de los principales problemas que tiene planteados la protección del Patrimonio es la subjetividad de los criterios empleados para valorar los peligros que afectan a los bienes históricos en general y arqueológicos en particular. Se considera que los elementos catalogados se ven amenazados, en cuanto a planes urbanísticos se refiere, en los siguientes casos:

- Cuando dentro del espacio urbano los elementos se vean afectados por proyectos de construcción de nueva planta y las obras impliquen algún tipo de remoción del subsuelo, ya sea por vaciado integral del solar, ya sea por la apertura de zanjas o fosas para cimentación.
- Cuando los elementos arquitectónicos en pie se vean afectados por obras de remodelación o acondicionamiento, siempre que las mismas impliquen remoción del suelo.
- Cuando en el caso de yacimientos arqueológicos localizados en suelo urbano o urbanizable, éstos se vean afectados por tareas de acondicionamiento o construcción de naves y/o nuevas plantas.
- Cuando en el caso de yacimientos en suelo rústico se solicite licencia para la realización de proyectos (instalaciones, obras públicas) y actividades autorizadas por la normativa legal vigente, siempre que éstas impliquen remoción de tierras.

Siguiendo la metodología empleada en la elaboración de este tipo de trabajos, se establecen varios niveles de protección en función de la potencialidad arqueológica de los espacios afectados, a los que corresponden diversos métodos de actuación a desarrollar de cara a garantizar la protección y/o correcta documentación de un bien arqueológico.

Por último señalar, que el articulado de la presente normativa expuesto a continuación, se ha estructurado en cuatro secciones: Normas de Aplicación, Normas de Protección, Normas de Procedimiento y Normas de Conservación.

## **Sección 1ª. Normas de aplicación.**

### **Artículo 1. Aplicación de normativas vigentes.**

Son de aplicación a todos los elementos del catálogo arqueológico las disposiciones en materia arqueológica contenidas en la siguiente legislación:

- o Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León;
- o Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (*Decreto 37/2007*);

- Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León;
- Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León;
- Ley 8/2007, de Suelo.

También serán de aplicación todas las nuevas leyes (autonómicas y/o estatales) cuyas disposiciones en materia de protección arqueológica pudieran afectar a los elementos protegidos por la presente normativa.

## **Artículo 2. Usos permitidos.**

La clasificación urbanística de un espacio en el que se encuentra un bien arqueológico, viene marcada por el art 54 de la LPCCyL.

En un enclave arqueológico clasificado como SU/SUR podrán autorizarse obras de urbanización y permitirse todos aquellos usos establecidos en el Capítulo III del RUCyL.

En aquellos espacios clasificados como SRPC podrá disponerse de su terreno conforme a su naturaleza rústica (usos agropecuarios tradicionales), si bien podrán permitirse otros usos, siempre y cuando sean previamente autorizados, tal y como marca el art 64 del RUCyL.

Cualquier proyecto que se planteara en espacios con protección arqueológica, independientemente de su clasificación urbanística, deberán ser autorizados por el organismo competente en materia de cultura, el cual determinará su viabilidad.

## **Artículo 3. Usos no permitidos.**

En enclaves arqueológicos clasificados como SU/SUR son usos no permitidos, los incompatibles con los establecidos en el Capítulo III del RUCyL.

En aquellos espacios clasificados como SRPC son usos prohibidos los establecidos en el art 64 del RUCyL.

## **Artículo 4. Protección de restos conocidos.**

Quedan protegidos todos los yacimientos arqueológicos y lugares susceptibles de albergar restos arqueológicos, independientemente de su clasificación urbanística.

En cumplimiento del art 43.5 de la LPCCyL las áreas de protección arqueológica quedan establecidas en las correspondientes fichas de elementos catalogados (Catálogo Arqueológico).

La realización de futuros estudios arqueológicos en el ámbito de aplicación de las presentes Normas Municipales, pudieran derivar en nuevos hallazgos en relación con enclaves ya catalogados; en caso de ampliar la superficie de restos hasta ahora conocida, quedará igualmente protegido el nuevo espacio de ampliación en relación con un enclave arqueológico. En caso de duda, prevalecerá un criterio preventivo, manteniendo como área de protección la superficie más amplia, a falta de la realización de estudios arqueológicos que determinen lo contrario.

#### **Artículo 5. Protección de restos no conocidos.**

Igualmente, se protegen de manera genérica todos aquellos lugares susceptibles de albergar restos arqueológicos, hasta ahora desconocidos, y que pudieran documentarse fruto de hallazgos casuales o de la documentación derivada de estudios urbanísticos o de impacto ambiental.

#### **Artículo 6. Hallazgos casuales.**

Tendrán la consideración de hallazgos casuales todos aquellos restos arqueológicos descubiertos de manera casual tal y como establecen los art 59 y 60 de la LPCCyL y el 126 del RPPCCyL.

En caso de producirse hallazgos casuales, deberá de comunicarse al organismo competente en materia de Cultura y deberá paralizarse todo movimiento de tierra tal y como establece el art 121 del RPPCCyL.

#### **Artículo 7. Descatalogación.**

Podrá descatalogarse el área o parte del área de protección de un elemento previamente catalogado, siempre y cuando mediante una excavación arqueológica se demuestre la ausencia de restos en un yacimiento o parte del mismo. En este tipo de casos se comunicará al organismo competente en la materia para que éste valide dicha descatalogación.

### **Sección 2ª. Normas de protección.**

Los Niveles de Protección establecidos son tres, correspondiendo a cada uno de ellos la aplicación de distintas medidas correctoras en el caso de que su conservación se vea amenazada. Esta discriminación en cuanto al nivel de salvaguarda, se realiza con criterios objetivos que han ayudado a elegir el tipo de actuación necesaria para recuperar la información que los distintos yacimientos o espacios con potencial arqueológico, son capaces de ofrecer, siendo conscientes siempre del carácter preventivo que, en general, ha regido en la elaboración de esta Normativa.

Por lo tanto, el principal criterio de valoración a la hora de establecer un nivel de protección ha sido la documentación disponible, ya sea a través de los textos bibliográficos, las referencias documentales o los trabajos arqueológicos previos. Gracias a ello podemos intuir la mayor o menor posibilidad de documentar restos arqueológicos, así como las probabilidades de que estos se encuentren más o menos deteriorados.

Siguiendo estas directrices y en base al art 51 de la LPCCyL, se establecen tres Niveles de Protección a aplicar a los Bienes Catalogados, ya sean yacimientos arqueológicos, elementos arquitectónicos o solares urbanos.

En cada ficha de elemento catalogado consta qué nivel/es aplicar, pudiendo contener algún requisito más que los estrictamente establecidos en cada nivel de protección.

En todo caso la decisión en cuanto al tipo de actuación a llevar a cabo en cada caso, será autorizada por el órgano competente en materia de Cultura.

#### **Artículo 8. Nivel de protección A (protección integral).**

En este ámbito de protección se incluyen aquellos elementos de probado interés arqueológico y de valor histórico relevante, ya sea por contar con excavaciones previas o por mostrar entre su documentación pruebas indiscutibles sobre la presencia exacta de restos arqueológicos relevantes.

La medida a tomar en caso de que estos elementos se vean amenazados, será la **conservación incondicional** de restos en el subsuelo y/o de restos constructivos en superficie, permitiendo únicamente aquellas obras encaminadas a la conservación, consolidación de restos, restauración o puesta en valor de los bienes arqueológicos.

Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de este último tipo de trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC), pudiendo permitir la realización de sondeos arqueológicos y/o proponer una lectura de paramentos en caso de conservar estructuras murarias.

Por otra parte, este nivel de protección se puede adoptar a posteriori para elementos o espacios previamente protegidos con niveles inferiores y en los cuales las medidas aplicadas avalen la presencia de restos destacados.

#### **Artículo 9. Nivel de protección B (protección preventiva).**

Este rango se reserva para aquellos elementos en los que, a pesar de las evidencias arqueológicas documentadas en superficie, es necesaria una verificación a fin de conocer su alcance, tanto en términos cuantitativos –alcance espacial- como cualitativos –valor científico y/o cultural-.

En este caso se establece la necesidad ante cualquier impacto negativo del área protegida (movimientos de tierra y/o ocultación), de realizar una **excavación de sondeos arqueológicos** (art 51 de la LPCCyL) previos que permitan evaluar las características de los restos y las condiciones de conservación de los mismos.

El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos, oscilando entre un 10-15% del espacio afectado. Siempre y cuando el espacio lo permita, los sondeos no serán inferiores a 2 x 2 m y se realizarán de forma manual, pudiendo ser mecánicos o mixtos de forma excepcional si el órgano competente en materia de Cultura. Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC).

Cualquiera de los órganos competentes citados, si lo estima conveniente podrá solicitar estudios complementarios al informe arqueológico tales como: estudios

antropológicos, geológicos, dataciones, lectura de paramentos etc. Análisis que en algunos casos y dependiendo de las circunstancias particulares de cada enclave, contribuyan a tomar la decisión más correcta de cara a la correcta protección y/o documentación de un bien arqueológico.

En cualquier caso, la aparición durante la preceptiva intervención de estructuras de interés arqueológico que se proyecten más allá de los límites marcados por esta medida aleatoria, implicará la ampliación de los límites del entorno hasta su total documentación.

Tras el análisis de los resultados de los sondeos realizados se dispondrá de los datos necesarios para hacer una valoración objetiva y poder adoptar la solución más conveniente:

- Si los vestigios documentados en los sondeos muestran un potencial arqueológico muy destacado, su posible excepcionalidad y/o su grado de conservación permite un análisis detallado de los mismos, el yacimiento pasará a obtener la calificación de Tipo A, procediéndose por tanto a la custodia de los restos hallados.
- Si los vestigios documentados en los sondeos muestran un potencial arqueológico destacado y su grado de conservación permite llevar a cabo un diagnóstico crono-cultural mediante el análisis de los restos recuperados, se plantearía la excavación integral del espacio afectado por las obras.
- Si los vestigios, pese a su comparecencia, no muestran un interés arqueológico destacado y su documentación puede hacerse de forma mecánica, se efectuará un *Control Arqueológico* de las obras de remoción o vaciado de sedimentos, bajo la supervisión constante de un técnico especializado –arqueólogo-.
- Por último, si los resultados arqueológicos son nulos, o su trascendencia es tan limitada que su registro queda solventado con los sondeos, la actuación arqueológica podrá darse por finalizada.

Tal y como establece el art. 120 del RPPCCyL, la solución (medida correctora y/o de protección) más conveniente a adoptar en cada caso será propuesta por el/los arqueólogo/os director/es de la intervención tras la finalización de los sondeos arqueológicos y quedará recogida en el informe técnico a redactar, para su valoración por el órgano competente en materia de Cultura, el cual pudiera establecer una solución diferente que garantice una mejor conservación o documentación de un enclave Patrimonial.

#### **Artículo 10. Nivel de protección C (protección preventiva secundaria).**

Los elementos con nivel de protección C son aquellos en los que la aparición de restos arqueológicos, aún siendo probable, no está garantizada.

La medida correctora en estos casos será la de efectuar una labor de **control arqueológico** (art 51 de la LPCCyL) durante la remoción de tierras de la obra a llevar a cabo, bajo la supervisión constante de un técnico especializado –arqueólogo-.

Dicho control se efectuará con visitas diarias o incluso de forma permanente bajo la supervisión de un técnico cualificado (arqueólogo) que para la correcta documentación arqueológica podrá solicitar la paralización temporal de las obras.

Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica presentada por el citado técnico –arqueólogo-, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad CTPC, CPCCyL o la DGPC).

Tras la valoración de los hallazgos arqueológicos que pudieran detectarse durante las labores de control, las resoluciones a seguir son:

- Si los vestigios documentados muestran un potencial arqueológico destacado y su grado de conservación permite llevar a cabo un diagnóstico crono-cultural mediante el análisis de los restos recuperados, se plantearía la excavación integral del espacio afectado por las obras.
- Si los resultados arqueológicos son nulos o su documentación y registro queda solventado durante el desarrollo de dicho control, la actuación arqueológica se considerará finalizada.

Tal y como establece el art. 120 del RPPCCyL, la solución más conveniente a adoptar en cada caso será propuesta por el/los arqueólogo/os director/es de la intervención tras la finalización del control arqueológico y quedará recogida en el informe técnico a redactar, para su valoración por el órgano competente en materia de Cultura, el cual pudiera establecer una solución diferente que garantice una mejor conservación o documentación de un enclave Patrimonial.

## **Sección 3ª. Normas de Procedimiento.**

A continuación se determina el procedimiento a seguir desde el momento en que se plantee la necesidad de intervenir en alguna de las zonas protegidas.

### **Artículo 11. Información al Servicio Territorial de Cultura.**

El **Ayuntamiento informará al Servicio Territorial de Cultura**, previamente a la concesión de una Licencia, de las siguientes actuaciones, para en su caso establecer las medidas más oportunas:

- apertura de caminos y viales;
- grandes roturaciones (reforestación, actuación de subsolador);
- desarrollo de planes parciales;
- estudio de detalle;
- modificaciones puntuales;
- obras llevadas a cabo en un B.I.C. y/o en su entorno
- y en general todo tipo de obra, que implique remoción del subsuelo.

## **Artículo 12. Concesión de licencias.**

A partir de la fecha en que se solicite al Ayuntamiento la preceptiva *Licencia de Obra* sobre alguno de los espacios que muestran algún tipo de protección arqueológica (yacimientos, iglesias, ermitas, solares) dicha **Licencia no podrá ser otorgada de forma definitiva antes de solucionar la documentación arqueológica** que corresponda según el Nivel de Protección establecido. En este sentido, conviene matizar, que será el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC-, CPCCyL o DGPC -Junta de Castilla y León-), el que autorice la intervención a realizar en un espacio protegido.

En el caso de modificaciones puntuales, planes parciales, estudios de detalle o reclasificaciones sin estudio arqueológico previo que determine la ausencia de restos arqueológicos afectados por cualquier proyecto a desarrollar, tal y como marca el art. 54 de la LPCCyL, será de obligado cumplimiento una prospección arqueológica (art 51 de la LPCCyL) del área afectada, a fin de determinar la posible incidencia sobre Patrimonio arqueológico.

Igualmente será de obligado cumplimiento todo tipo de estudio sobre la incidencia en el Patrimonio Arqueológico de aquellos proyectos que se sometan al art. 30 de la LPCCyL (evaluación de impacto ambiental).

## **Artículo 13. Tramitación de una intervención arqueológica.**

Toda intervención arqueológica que pretenda realizarse se llevará a cabo procediéndose según los siguientes pasos:

1.- Encargo formal a una empresa que preste servicios arqueológicos o a un técnico especializado y competente en los trabajos que marca la norma. Esta solicitud será efectuada por el promotor de las obras o por aquellas personas u organismos que financien las tareas de documentación arqueológica. En este sentido, la entidad contratante deberá cumplir las exigencias establecidas sobre responsabilidad subsidiaria del contratista y subcontratista en el ámbito tributario, en función de la normativa legal vigente. Con respecto a la financiación de los trabajos arqueológicos, conviene señalar que el art 58 de la LPCCyL, establece que toda actuación arqueológica derivada de la posible afección a un yacimiento arqueológico, correrá a cargo del promotor del proyecto.

2.- Redacción, por parte de la empresa o técnico contratado para los trabajos arqueológicos, de una Propuesta Técnica de Actuación que se ciña a las normas y propuestas del presente Catálogo Arqueológico, solicitando el Permiso de actuación arqueológica en virtud del art 55 de la LPCCyL, referido a la *Autorización de actividades arqueológicas* y los art 117 y 118 del RPPCCyL que marcan la documentación a presentar en la citada Propuesta Técnica.

3.- Dicha propuesta será presentada en el correspondiente Servicio Técnico de Arqueología para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. Dependiendo de sus competencias, dicho órgano pudiera ser la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (CTPC), la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León (CPCCyL) o la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC).

4.- Tras la concesión del permiso de actuación arqueológica, se procedería a la intervención arqueológica propiamente dicha, en el espacio afectado por el proyecto u obra y en los términos fijados en la Propuesta Técnica. La labor de supervisión correrá a cargo del arqueólogo/a Territorial (Unidad Técnica de Arqueología) del Servicio Territorial de Cultura –Junta de Castilla y León-.

5.- Una vez finalizada la intervención arqueológica se pasaría a la redacción, por parte de los responsables, del preceptivo Informe Técnico siguiendo las directrices marcadas en los art 114 y 120 del RPPCCyL. En este informe se dará cuenta de la metodología y los resultados obtenidos en la intervención y además se establecerán las medidas correctoras y las propuestas de actuación posteriores en caso de que fueran necesarias. Éstas serán de distinta índole según la intervención efectuada y se podrán aplicar las opciones que se especifican en el apartado anterior, respecto a los distintos niveles de protección. Finalmente, será el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC, CPCCyL o la DGPC) el encargado de acordar la solución más apropiada de cara a garantizar la correcta documentación y/o conservación del bien patrimonial en función de las competencias que la Ley les atribuye.

## **Sección 4ª. Normas de conservación.**

### **Artículo 14. Titularidad de los bienes.**

La titularidad jurídica de los restos arqueológicos descubiertos tanto muebles como inmuebles, será pública, de acuerdo con lo determinado por la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León, no pudiendo reclamarse aquella por el titular de los terrenos en que tiene lugar su descubrimiento.

### **Artículo 15. Custodia.**

Los bienes muebles recuperados en cualquier tipo de intervención arqueológica, así como fruto de un hallazgo casual, serán lavados, siglados e inventariados como paso previo para su posterior análisis y estudio histórico. Finalmente serán depositados para su custodia y conservación en el centro que el órgano competente dictamine, salvo aquellos que dicho órgano considere susceptibles de ser puestos en valor e integrados en un determinado proyecto.

### **Artículo 16. Conservación “in situ”.**

La aparición de restos arqueológicos (restos inmuebles) no siempre lleva aparejada su conservación; en un gran número de ocasiones las evidencias, tras su correcta documentación y su debido registro, pueden ser levantadas de manera que se puedan continuar las obras que provocaron la intervención.

La decisión definitiva respecto a su conservación será valorada por el órgano competente en materia de Cultura, pudiendo elegir entre:

1.- Que los restos puedan conservarse en el lugar –“in situ”-, modificando, si ello fuese necesario, el proyecto original. Si esta modificación supusiera la pérdida de aprovechamiento urbanístico, se compensará al propietario mediante cualquier

procedimiento que pueda pactarse con arreglo a la legislación vigente (transferencia de aprovechamiento, permuta con el equivalente que provenga del patrimonio municipal de suelo, expropiación, etc.).

**2.-** Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación “in situ”, sin posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista. En este caso se procederá de igual manera que en el punto anterior, o se tramitará la expropiación conforme a la legislación sobre Expropiación Forzosa de aplicación, valorando los terrenos conforme a su máximo aprovechamiento urbanístico posible. Los gastos de la excavación arqueológica se compensarán al promotor o propietario en terreno.

## VII.- CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

---

El Patrimonio no debe convertirse en un obstáculo para la evolución urbanística o la ejecución de diversos proyectos de obra pública. Para la consecución de este objetivo se ha creado un Catálogo Arqueológico en el que se determinan las áreas y bienes a proteger y el tipo de actuación a realizar en caso de intervención.

### VII.1.- Memoria justificativa

En el término municipal de Pradoluengo se han catalogado un total de ocho (8) elementos a los que cabe aplicar la normativa de protección arqueológica, incluyendo en dicho catálogo las localizaciones arqueológicas –2 yacimientos- así como varios elementos arquitectónicos –iglesias, ermitas- y un solar urbano.

- Respecto a las localizaciones arqueológicas, tras la revisión de los enclaves registrados en el I.A.P. y previa modificación de la extensión de uno de ellos, tal y como se ha detallado en el apartado de *Resultados de prospección*, se han incluido todos ellos en el catálogo municipal.
- En cuanto a los elementos arquitectónicos, se ha incluido dentro del catálogo arqueológico la protección del subsuelo de estructuras singulares como son las edificaciones religiosas, -iglesias y ermitas-, las cuales suelen conllevar necrópolis asociadas; en este sentido, la presencia de cementerios en las iglesias parroquiales es una costumbre que se mantiene con desigual intensidad prácticamente hasta mediados del siglo XIX, no siendo ajenas a este proceder las iglesias parroquiales de las localidades de este municipio. Por su parte las ermitas plantean una problemática similar, pudiendo en muchos casos haber sido iglesias de barrios o núcleos actualmente despoblados. Además, el hecho de proteger el entorno próximo de las arquitecturas religiosas se justifica ante la posibilidad de que tuvieran una estructura mayor o construcciones asociadas.
- Además, tras el rastreo de la información histórica se ha catalogado un solar dadas las altas probabilidades de que conserve restos de la estructura de una ermita así como su necrópolis (ermita de San Martín –Pradoluengo-).

Respecto al nivel de protección arqueológica a aplicar en los elementos catalogados:

- Nivel de protección A: tan sólo un elemento ha sido protegido con el nivel máximo. Se trata de uno de los probables muros de la ermita de San Martín. No obstante su conservación queda supeditada a una valoración exhaustiva, que se concretaría mediante una lectura de paramentos, que llegado el momento sería abordada por el promotor del potencial proyecto que pudiera afectar a dicho muro.
- Nivel de Protección B: este nivel de protección preventivo se ha aplica para aquellos elementos en los que, a pesar de las evidencias arqueológicas documentadas en superficie, es necesaria una verificación a fin de conocer su alcance, tanto en términos cuantitativos –alcance espacial- como cualitativos –valor científico y/o cultural-. Se ha aplicado a la mayoría de los elementos catalogados, puesto que, pese a ser conscientes de las altas posibilidades de que se conserven restos

arqueológicos en el subsuelo, se desconoce el grado de conservación en el que se encuentran y el nivel de información que pueden llegar a proporcionar.

- Nivel de Protección C: se trata del nivel protección preventiva más baja. Los elementos con nivel de protección C son aquellos en los que la aparición de restos arqueológicos, aún siendo probable, no está garantizada; en este caso se ha aplicado para dos elementos (ermitas de San Tirso y San Antonio) en las que el hallazgo de restos en relación a una necrópolis asociada, resulta dudoso.

## VII.2.- Clasificación del suelo y nivel de protección

En la relación de elementos que a continuación se expone por localidades, se presentan todos los elementos catalogados con protección arqueológica atendiendo a las siguientes variables de identificación:

1. **Número:** se mantiene el orden en que figuran las localizaciones en el I.A.P., figurando al final los elementos arquitectónicos y solares urbanos. Respecto a la numeración por localidades, se ha creído conveniente dividirlos por localidades, no sólo por dotar al catálogo de una relación de elementos fácilmente consultables, sino por entender que el documento está abierto a posibles cambios y variaciones, en las que resulta más fácil añadir un futuro elemento en una localidad, sin así alterar la relación de fichas sucesivas. En este sentido conviene señalar que la relación de elementos que a continuación se presenta, recoge todos los elementos con protección arqueológica, es decir, tanto yacimientos *sensu stricto*, como elementos arquitectónicos con prescripciones arqueológicas.
2. **Denominación:** nombre identificativo de cada elemento.
3. **Tipo de bien/elemento:**  
Bien Inmueble (B.I.);  
A su vez estos son subclasificados en:  
Yacimiento arqueológico (Yac.),  
Elemento arquitectónico (E.a).  
Solar urbano (S)
4. **Clasificación:** clasificación del tipo de suelo en que se ubica el bien patrimonial:  
Suelo Urbano (S.U.)  
Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.)
5. **Nivel de Protección:** en función de los tres niveles propuestos previamente:  
Tipo A  
Tipo B  
Tipo C

Cada elemento catalogado se identifica en los Planos 2 y 3 – *Clasificación del suelo de Elementos catalogados-* y –*Localización y Tipo de protección de elementos catalogados-* (al final del documento) a partir de la numeración y la denominación propuestas. Las medidas de protección definidas para cada espacio, son una propuesta de actuación de quienes suscriben el presente documento, planteada a raíz del estudio histórico y arqueológico de Pradoluengo, sin embargo conviene puntualizar que la decisión en cuanto

al tipo de actuación a llevar a cabo en cada caso, será autorizada por el órgano competente en materia de Cultura. Por otra parte, el apartado clasificación del suelo se corresponde con la propuesta inicial del equipo redactor de las N.U.M., pudiendo sufrir algún tipo de variación.

A continuación se expone la lista de elementos con protección arqueológica registrados en el Catálogo Arqueológico de las N.U.M. de Pradoluengo, cuyas fichas se presentan en el Anexo I.

## 1. GARGANCHÓN

Nº	DENOMINACIÓN	TIPO DE BIEN ELEMENTO	CLASIFICACIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN
1.1	SAN PEDRO DE ARCELADO	B.I./ Yac	S.R.P.C.	B
1.2	SAN TIRSO	B.I./ Yac.	S.R.P.C.	C
1.3	IGLESIA DE SAN TIRSO	B.I./ E.a	S.U.	B

## 2. PRADOLUENGO

Nº	DENOMINACIÓN	TIPO DE BIEN ELEMENTO	CLASIFICACIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN
2.1	IGLESIA DE NTRA SRA DE LA ASUNCION	B.I./ E.a	S.U.	B
2.2	ERMITA DE SAN ANTONIO	B.I./ E.a	S.R.P.C.	C
2.3	ERMITA DE SAN BARTOLOME	B.I./ E.a	S.R.P.C.	B
2.4	ERMITA DE SAN ROQUE	B.I./ E.a	S.U.	B
2.5	ERMITA DE SAN MARTIN	B.I/ S.	S.U.	A y B

## VIII.- BIBLIOGRAFÍA

---

### Referencias históricas y arqueológicas

ABÁSULO, J.A.

(1972): La Vía Aquitana de Astorga a Burdeos a través de la provincia de Burgos. Estudios sobre comunicaciones en época romana en los valles de los ríos Arlanzón y Arlanza. Valladolid. (tesis mecanografiada)

(1974): Casta Arqueológica de la Provincia de Burgos. Partidos judiciales de Belorado y Miranda de Ebro. Studia Archaeologica 33. Valladolid.

(1975): *Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos*. Burgos.

(1985): "Época romana". *Historia de Burgos I*. Edad Antigua. Burgos.

(1993): *La ciudad Hispanorromana en la Submeseta Norte*. Ministerio de Cultura. Barcelona.

ABASOLO, J.A. y RUIZ VELEZ, I.

(1977): *Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partido judicial de Burgos. Diputación Provincial de Burgos*. Burgos

(1979): "El conjunto arqueológico de Ubierna. Contribución al estudio de la Edad del Hierro en la Meseta Norte", *BSSA*, XLV. Valladolid.

CABRILLANA, N.

(1971/1972): Los despoblados en Castilla la Vieja. *Hispania* 119 y 120. CSIC Madrid.

CADIÑANOS, I.

(1987): *Arquitectura Fortificada en la Provincia de Burgos*. Burgos.

CRUZ de la, Fray V.

(1985): Burgos. Ermitas y Romerías: Catálogo de ermitas de la provincia de Burgos. Burgos.

MADOZ, P.

(1984/1845-50): *Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España y sus Posesiones de Ultramar*. Burgos. Ed. Facsimil (1845-1850) Tomo X Madrid.

MARTÍNEZ DÍEZ, G.

(1987): *Pueblos y alfores burgaleses de la repoblación*. Valladolid. Junta de Castilla y León.

MIÑANO BEDOYA, S. de

(1826-1829): *Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal*. Madrid. 11 vols.

MORENO GALLO, I.

(1998): *Descripción de la vía romana de Italia a Hispania en las provincias de Burgos y Palencia*. Excma. Diputación de Burgos y Excma. Diputación de Palencia. Salamanca. 2001

OSABA, B.

(1964): "Catálogo Arqueológico de la provincia de Burgos." *NAH*, VI. Madrid.

(1966): "Moenia Sacra. Poblados, Monasterios y Castillos desaparecidos en la provincia de Burgos", *BIFG*, t. XVII.

ORIA DE RUEDA GARCIA, J.M.

(1980): "Pradoluengo en tres fuentes medievales". *BIFG*, nº 195, pp. 355-372.

PÉREZ DE URBEL, J.

(1969): *El condado de Castilla*, I. Burgos.

SACRISTÁN, J. D. y RUIZ VÉLEZ, I.

(1985): "La Edad del Hierro". *Historia de Burgos I*. Edad Antigua. Burgos.

VV.AA.

(1982): *Arqueología burgalesa*. Excma. Diputación Provincial de Burgos, Burgos.

(1985): *Historia de Burgos I: Edad Antigua*. Burgos.

(1987): *Historia de Burgos II: Edad Media*. Burgos.

TEJERO DE LA CUESTA J.M. (Dir.)

(1988): *Análisis del medio físico de Burgos. Delimitación de unidades y estructura territorial*. Junta de Castilla y León.

### **Metodología de prospección**

BURILLO, F.

(1988-89): "La prospección de superficie: algunas reflexiones sobre su situación actual en España". *Arqueocrítica*: 38-45.

(1997): "Prospección arqueológica y geoarqueología". *La prospección arqueológica. Segundos encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, p. 117-132

BURILLO, F., IBÁÑEZ, E.J. y POLO, C.

(1993): "Localización y descripción física del yacimiento y su entorno". *Cuadernos del Instituto Aragonés de Arqueología II*. Teruel.

BURILLO, F., PEÑA, J.L.

(1984): "Modificaciones por factores geomorfológicos en el tamaño y ubicación de los asentamientos primitivos". *Arqueología Espacial*, 1, Teruel, p. 91-105

FERNÁNDEZ, V.

(1988): "Las técnicas de muestreo en prospección arqueológica". *Revista de Investigación*, CUS, IX (3): 7-47

MIRET, M et alii.

(1990): *La prospección arqueológica*. Barcelona, Societat Catalana D'arqueologia, Dossier XI.

RUIZ ZAPATERO, G.

(1983): "Notas metodológicas sobre prospección en Arqueología". *Revista de Investigación*, CUS, VII (3): 7-23

(1988): "La prospección arqueológica en España: pasado, presente y futuro". *Arqueología Espacial*, 12, Teruel: 33-47

(1989): "Teoría y metodología en Arqueología". *XX Congreso Nacional de Arqueología*. Santander.

(1997): "La prospección de superficie en la Arqueología española. La prospección arqueológica". *Segundos encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, p. 13-34

RUIZ ZAPATERO, G. Y BURILLO, F.

(1988): "Metodología para la investigación en arqueología territorial". *Segundo Congreso Mundial Vasco, Munibe*, Suplemento 6, San Sebastián, p. 45-64

SAN MIGUEL, L.C.

(1992): "El planteamiento y el análisis del desarrollo de la prospección. Dos capítulos olvidados en los trabajos de arqueología territorial". *Trabajos de Prehistoria*, 49.

(1993): "El poblamiento de la Edad del Hierro al occidente del valle Medio del Duero. Arqueología Vaccea". *Estudios sobre el mundo prerromano en la Cuenca Media del Duero*. Valladolid. Junta de Castilla y León, p. 21-66

(1995): "Origen y evolución del oppidum vacceo de Las Quintanas, (Valoria la Buena, Valladolid)". *Arqueología y Medio Ambiente. El primer milenio A.C. en el Duero Medio*. Valladolid, Junta de Castilla y León, p. 319-336

### **Ordenación del Territorio y Protección del Patrimonio**

ABAD LICERAS, J.M.

(2000): "Urbanismo y patrimonio histórico" Cuadernos de urbanismo, nº 2. Moncorvo, Madrid

CASTILLO MENA, A

(2004): "La Gestión del Patrimonio Arqueológico y el Urbanismo en la Comunidad de Madrid" *Complutum* 15: 99-144

FERNANDEZ MORENO, J.J.

(2008): "Relación de Urbanismo y Arqueología. Aspectos generales". Jornada técnica Urbanismo y Arqueología. Aula del PA de Atapuerca (Burgos). Febrero 2008.

FERNÁNDEZ-RICO, JM

(2010): "El aprovechamiento de las preexistencias territoriales: los yacimientos arqueológicos y sus formas de inserción". *CIUR -Cuadernos de investigación urbanística-*, nº 73

PAREJO ALFONSO, L.J.

(1998): "Urbanismo y Patrimonio Histórico". *Patrimonio Cultural y Derecho*, 2,

RODRÍGUEZ DE GUZMÁN-SÁNCHEZ, S

(2005): "El planeamiento como modo de protección del Patrimonio arqueológico: el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía". Actas de las primeras jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid; Consejería de Cultura y Deportes, Madrid, 2005: 15-37

RODRÍGUEZ DE GUZMÁN-SÁNCHEZ, S Y GONZÁLEZ-CAMPOS, Y.

(2002): "La Tutela del Patrimonio Histórico a través de las Cartas Arqueológicas Municipales". Boletín IAPH, 38; 79-90.

### **Legislación y Normativas**

Carta Internacional sobre la restauración y conservación de monumentos y lugares de interés histórico-artístico, ICOMOS, Venecia, 1964

Recomendación de UNESCO sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, París, 1968

Convenio europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico, Londres, 6 de mayo de 1969; adhesión: ROE, 4 de julio de 1975.

Convención para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, París en 23 de noviembre de 1972; aceptada por instrumento de 18 de marzo de 1982 (BOE, 1 de julio de 1982).

Recomendación a los Estados miembros relativa a la protección y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico en el contexto de las operaciones urbanísticas de ámbito urbano y rural Estrasburgo, 13 de abril de 1989.

Carta Internacional para la gestión del Patrimonio Arqueológico, ICOMOS, París, 1990.

Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico (revisado), La Valletta, enero de 1992.

Decreto de 22 de abril de 1949 sobre Protección de los castillos españoles.

Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre Protección de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico.

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León

Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo

### **Informes Técnicos**<sup>6</sup>

ARATIKOS ARQUEÓLOGOS, S.L.

(2001a): Inventario Arqueológico Provincial. Campaña 2001/02. Informe de documentación previa.

(2001b): Inventario Arqueológico Provincial. Campaña 2001/02. Informe final.

(2001c): Inventario Arqueológico Provincial. Campaña 2001/02. Diario de Prospección.

COOPERATIVA DE ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO –C.A.P.-

(1977): Inventario reseña del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico de la provincia de Burgos". COA de Burgos.

MONZÓN MOYA, F.

(2007): Informe Técnico de la Prospección Arqueológica realizada en relación con el Proyecto: Plan Parcial Sector Los Llanos-Zona Deportiva en Pradoluengo (Burgos)


---

<sup>6</sup> Todos los informes referenciados son inéditos y se encuentran depositados en el en el STC de Burgos (JCyL).

**Prospección y Estudio Arqueológico  
para las N.U.M. de Pradoluengo (Burgos)  
*Catálogo y Normativa de protección Arqueológica***

---

Burgos, 4 de octubre de 2013



Fdo.: Ángel L. Palomino Lázaro



Fdo.: Óscar González Díez

**ARATIKOS ARQUEÓLOGOS S.L.**

# ANEXO I

## Catálogo arqueológico

## **Análisis de la ficha de elementos arqueológicos.**

Cada una de las localizaciones arqueológicas y elementos catalogados en el término municipal, son analizados puntualmente en una Ficha creada para este Catálogo, en la que se incluyen los aspectos culturales y patrimoniales más relevantes del elemento catalogado, los cuales se desarrollan en función de los siguientes campos:

### **- Características y Documentación**

En primer lugar se ofrece la localización del elemento dentro del término municipal, reseñando la localidad correspondiente, las coordenadas U.T.M. (ETRS 89) de la zona central del elemento a tratar y la localización catastral mediante el polígono/os y parcela/as en que se desarrolla el elemento a tratar. Cuando el elemento se localiza en suelo urbano, se ofrece la información catastral de urbana, reflejando la manzana y el número de solar/es en que se extiende el elemento a tratar y su entorno de protección.

A continuación se realiza una descripción general del elemento y se ofrece en formato tabla su atribución cronológica, la tipología y extensión en hectáreas (ha) / en metros cuadrados (m<sup>2</sup>) del área de protección propuesta.

Por último, se cita en caso de que la hubiera, la bibliografía al respecto del elemento y las actuaciones arqueológicas previas con respecto al elemento en cuestión. En ambos casos las citas completas se reflejan en el apartado de bibliografía del presente documento. También existe un campo de observaciones en que se detallan aquellos aspectos puntuales que conviniera tener en cuenta, campos estos últimos que no se emplean si no hay nada que reseñar.

### **- Estado de conservación y condiciones de protección.**

En primer lugar se hace un balance del estado de conservación y grado de deterioro del elemento en sí; los mayores peligros a los que se ven sometidos los yacimientos son el laboreo agrícola, cada vez más intenso y agresivo, a lo que se añade, en casos puntuales, los procesos erosivos, la ejecución de obras de infraestructura –vías de comunicación, canalizaciones, etc.- o urbanizaciones.

A continuación se ofrece a modo de tabla el uso de suelo actual en que se emplaza el yacimiento (TA: Tierras arables; PR: Prado arbustivo; CA: Viales; PA: Pasto con arbolado; FO: Forestal; FY: Frutales; PS: Pastizal; I.M: Improductivos; Z.U: Zona urbana); la clasificación urbanística, el tipo de bien y el nivel de protección. Respecto a la clasificación del suelo, en función de su emplazamiento se diferencia en: suelo urbano (S.U), urbanizable (S.UR) y/o rústico (S.R.) que corresponde a la identificación del terreno en el que se ubican en el término municipal, haciendo especial hincapié en los primeros, mucho más amenazados que los ubicados en suelo rústico, a la vez que facilita las medidas correctoras a los Técnicos del Ayuntamiento al abordar los problemas surgidos en cada una de las dos áreas. Esta diferenciación en la clasificación del suelo se plantea a partir de su situación con anterioridad a la promulgación de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ley 12/2002), siendo la misma determinante en la nueva clasificación de los espacios delimitados como yacimientos arqueológicos.  
**En el caso de los yacimientos ubicados en suelo rústico, tal y como dicta la citada**

### **Ley, dicho suelo pasa a clasificarse como *Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.)*.**

En cuanto al tipo de bien/elemento se distinguen cinco tipos de bienes:

- Bien de Interés Cultural (B.I.C) - son B.I.C. tanto aquellos declarados como los que se hallan en fase de incoación-.

- Bien Inmueble Inventariado (B.I.I.)- este tipo se reserva para aquellos yacimientos arqueológicos que aunque pudieran estar registrados en el IAP, cuentan con protección arqueológica reconocida como tal en algún tipo de planeamiento urbanístico municipal, aprobado con anterioridad a la promulgación de la LPCCyL, tal y como dicta su Disposición Adicional Segunda (*yacimientos arqueológicos inventariados*).

- Bien Inmueble (B.I.) –este tipo de bienes son aquellos registrados en su mayoría como yacimientos o hallazgos aislados en el IAP, así como elementos arquitectónicos o lugares donde se presupone la comparecencia de vestigios arqueológicos, pero que no cuentan con protección arqueológica recogida en ningún instrumento de planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a la promulgación de la LPCCyL.

- Bien Mueble (B.M.)- este tipo es para aquellos elementos muebles de probada relevancia arqueológica, registrados en el IAP (sarcófago, estelas) y no incluidos en ningún tipo de instrumento urbanístico aprobado con anterioridad a la promulgación de la LPCCyL.

A su vez estos se subclasifican en alguna de las siguientes tipos de elementos: yacimiento arqueológico, hallazgo aislado, elemento arquitectónico o solar urbano-.

Los dos primeros tipos –*yacimientos arqueológicos y hallazgos aislados*- son el resultado de las pesquisas del Inventario Arqueológico Provincial, localizándose la mayoría en suelo rústico. Por tanto, se trata de localizaciones arqueológicas identificables en la superficie del terreno a partir de la presencia de restos de cultura material, cuya aparición puede deberse a diversos factores, bien producidos por la actividad humana –roturaciones para cultivos, infraestructuras, construcciones, etc.- o por factores naturales –erosión-. Los *yacimientos arqueológicos* se diferencian de los *hallazgos aislados* por el volumen de los restos reconocidos en superficie, puesto que, mientras que en los primeros tales evidencias pueden ser de diferente magnitud, pero siempre apreciables, en el segundo no son más que ejemplares esporádicos que por su especial valía independiente, merecen ser tenidos en cuenta dentro de un Inventario General.

Por otra parte, los *elementos arquitectónicos* son aquellas construcciones, en pie o en ruinas, que todavía son perceptibles por encima de la línea de cota 0 del terreno, sean éstos edificios religiosos (iglesias, monasterios, ermitas, santuarios...), civiles (palacios, casas, puentes...) o militares (murallas, fuertes, torres...). Algunos de estos ejemplos se localizan en zona rústica (caso de las ermitas), sin embargo, la gran mayoría se identifican sobre suelo urbano. La identificación e inclusión de estos elementos como bienes susceptibles de protección se realiza por considerar que en los mismos y en su subsuelo puede existir todavía riqueza histórico-arqueológica que no debe ser despreciada y que tenemos obligación de conservar.

Los *solares urbanos* son aquellos espacios localizados dentro del núcleo poblacional, construidos o no, que pueden albergar en la actualidad estructuras modernas, pero que bajo la cota del suelo actual resulta probable la aparición de restos arqueológicos de interés. Su localización depende, fundamentalmente, de la documentación histórica recopilada y de los estudios y mapas antiguos disponibles. A través de ellos es posible ubicar antiguos edificios o estructuras, tales como iglesias, conventos desaparecidos, viejas necrópolis y tramos de muralla.

El último de los campos de la tabla hace alusión al **nivel de protección** propuesto para cada elemento, distinguiendo hasta tres niveles de protección -A, B, y/o C- (desarrollados con detenimiento en el siguiente epígrafe) que marcan, según un criterio establecido, cómo actuar de cara a la correcta documentación de cada elemento.

Finalmente se especifican las **medidas de protección y/o correctoras** (detalladas en el apartado siguiente) que se proponen en caso de que el elemento a tratar se viera afectado negativamente por algún tipo de obra y esta fuera autorizada por el órgano competente en materia de Cultura<sup>7</sup>. Los mecanismos que permiten afrontar los problemas que se planteen desde el punto de vista arqueológico, varían en función de los niveles de protección que se establezcan:

- La *protección alta* –Tipo A- implica el respeto integral e incondicional de yacimientos, hallazgos o de estructuras arquitectónicas aún en pie, evitando todo tipo de afección negativa en los/las mismos/as. No obstante será el órgano competente en materia de Cultura el decida en última instancia el tipo de protección más adecuado para todo tipo de bien arqueológico afectado por un proyecto que implique la remoción de terreno.
- La *protección media* –Tipo B- consiste en la excavación de sondeos arqueológicos cuyas dimensiones pueden variar en función de los objetivos marcados en la intervención, abarcando una parte proporcional del espacio afectado por las obras, ubicándose de manera ordenada o razonada dentro de los límites delimitados para la intervención. Los sondeos serán según determinen las circunstancias, cuya propuesta será valorada y autorizada por el órgano competente en materia de Cultura.
- La *protección baja* –Tipo C- consiste en un control arqueológico mediante la observación y custodia directa de las tareas de remoción de tierra o de vaciado de solares por parte de un técnico especializado –arqueólogo-. Tiene un carácter preventivo y se plantea en aquellos lugares que no dejan concluir con seguridad la no comparecencia de restos arqueológicos. Al igual que en el caso anterior, será el órgano competente en materia de Cultura el que autorice este tipo de intervención.

#### **- Apartado Gráfico**

Cada ficha incluye un apartado gráfico en el que se señala su localización dentro del término municipal; su ubicación en el Plano Catastral, donde consta señalizada su área de extensión y el nivel de protección propuesto; y fotografía/s del elemento.

---

<sup>7</sup> En la actualidad, en función de sus competencias, los órganos competentes en materia de Cultura son: Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (CTPC), Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León (CPCCyL) o la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC).

### CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

**LOCALIDAD:** Garganchón (Pradoluengo)

**COORDENADAS (U.T.M.):** X: 481.505 / Y: 4685.014 (ED 50/ ETRS 89)

**LOCALIZACIÓN CATASTRAL:** Polígono: 8 ; Parcelas: 210-212, 215-220, 222-227, 238-239, 5226 y 9000; Polígono: 9 ; Parcelas: 368-376, 9000 y 80002.

**DESCRIPCIÓN:** se localiza en la margen derecha de la vega del Río Urbión y se manifiesta en superficie por la presencia de restos constructivos (tejas y piedra) así como abundante cerámica de adscripción medieval.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Plenomedieval Bajomedieval	Poblado	2,97 ha.

**BIBLIOGRAFÍA:** Martínez Diez, G (1987: 156)

**INTERVENCIONES PREVIAS:**

ARATIKOS ARQUEÓLOGOS (2000): campaña 2000/01 de elaboración del I.A.P.


**OBSERVACIONES:** se corresponde con el despoblado que Martínez Diez cita como "Arceledo de Yuso" o "San Pedro de Arceledo", citado en el año 979 y del que no existen referencias en época moderna. Este mismo autor señala que "Arceledo de Yuso" era un despoblado a 800 m al del Gargachón mientras que "San Pedro Arcelado" se ubicaba 200 m más al Sur, por lo que se interpreta que uno era barrio del otro.

### ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** El yacimiento se encuentra afectado por las labores agrícolas.

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Elemento	Nivel de Protección
PR, PS, TA	S.R.P.C.	B.I./ Yacimiento arqueológico	B (sondeos)


**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS:** ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra y/o ocultación), a excepción del laboreo agrícola, llevado a cabo en el área en que se documentan los restos arqueológicos y siempre y cuando la obra a acometer se ajuste a lo dispuesto en el art 64 del RUCyL, se propone la realización de sondeos arqueológicos. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos, oscilando entre un 10-15 % del espacio afectado. Siempre y cuando el espacio lo permita, los sondeos no serán inferiores a 2 x 2 m y se realizarán de forma manual, pudiendo ser mecánicos o mixtos de forma excepcional si el órgano competente en materia de Cultura así lo autoriza, lo cual deberá quedar expuesto en la correspondiente propuesta técnica para la solicitud de autorización de intervención arqueológica. Si el órgano competente lo estima conveniente, podría solicitar estudios complementarios al informe arqueológico tales como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.



## ANEXO GRÁFICO

SAN PEDRO DE ARCELADO  
(Gargarchón, Pradoluengo)

-  Protección Tipo A
-  Protección Tipo B
-  Protección Tipo C



### CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

**LOCALIDAD:** Garganchón (Pradoluengo)

**COORDENADAS (U.T.M.):** X: 481.611 / Y: 4686.467 (ED 50/ ETRS 89)

**LOCALIZACIÓN CATASTRAL:** Polígono: 11; Parcelas: 104, 110 y 450.

**DESCRIPCIÓN:** se trata de los restos de una pequeña ermita situada en la zona de contacto entre la vega del Río Urbión y la ladera baja de las lomas que delimitan el valle por su margen derecha. Presenta una sola nave rectangular con cubierta a dos aguas que se encuentra derruida. Los muros son de mampostería de mala calidad revocados con argamasa, con acceso a través de puerta adintelada en su lado Oeste.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Contemporáneo	Ermita	0,13 ha.

**BIBLIOGRAFÍA:** Madoz, P. (1845-1850: 331).

**INTERVENCIONES PREVIAS:**

ARATIKOS ARQUEÓLOGOS (2000): campaña 2000/01 de elaboración del I.A.P.


**OBSERVACIONES:** parece corresponder con la que Madoz cita como ermita de "San Cristóbal", ya que en la tradición oral permanece el recuerdo de que en ella se encontraba la imagen de este santo, que al parecer, pasó a la que actualmente es la iglesia de Garganchón (iglesia de San Tirso).

### ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** La ermita se encuentra en estado de ruina y enmascarada por la vegetación

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Elemento	Nivel de Protección
PR	S.R.P.C.	B.I./ Yacimiento arqueológico	C (control)

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS:** ante cualquier remoción de tierra llevada a cabo en el área en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente hasta un límite de 5 m, se propone la realización un control arqueológico de las obras de remoción de terreno. Dicho control se efectuará con visitas diarias o incluso de forma permanente bajo la supervisión de un técnico cualificado (arqueólogo), lo cual deberá quedar expuesto en la correspondiente propuesta técnica para la solicitud de autorización de intervención presentada ante el órgano competente en materia de Cultura, el cual en función del tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además la realización de una lectura de paramentos. El arqueólogo, para la correcta documentación arqueológica podrá solicitar la paralización temporal de las obras.





## ANEXO GRÁFICO

SAN TIRSO

(Gargarchón, Pradoluengo)

-  Protección Tipo A
-  Protección Tipo B
-  Protección Tipo C



### CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

**LOCALIDAD:** Garganchón (Pradoluengo)

**COORDENADAS (U.T.M.):** X: 481.441 / Y: 4686.113 (ED 50/ ETRS 89)

**LOCALIZACIÓN CATASTRAL:** Polígono: Casco urbano ; Manzana 15638/03

**DESCRIPCIÓN:** el templo se localiza en el centro de la localidad y presenta planta rectangular fábrica de mampostería, sillarejo y sillería caliza. Por el N se le adosa el cuerpo de la sacristía. Cuenta con espadaña a los pies con dos cuerpos de tronera y rematada en tímpano. Se accede por su flanco S a través de un sencillo atrio enfoscado, que da paso a un vano con arco de medio punto.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Moderna, Contemporánea	Iglesia	753 m <sup>2</sup>


**BIBLIOGRAFÍA:** Madoz, P. (1845-1850: 331), Gómez Oña (2010)

### ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** presenta buen estado de conservación. La espadaña ha sido restaurada recientemente.

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Elemento	Nivel de Protección
ZU	S.U.	B.I./ Elemento arquitectónico	B (sondeos)

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS:** ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra) llevado a cabo en el área en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente, se propone la realización de sondeos arqueológicos, a fin de preservar su necrópolis así como los restos de la estructura anterior. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos, oscilando entre un 10-15% del espacio afectado. Siempre y cuando el espacio lo permita, los sondeos no serán inferiores a 2 x 2 m y se realizarán de forma manual, lo cual deberá quedar expuesto en la correspondiente propuesta técnica para la solicitud de autorización de intervención presentada ante el órgano competente en materia de Cultura, el cual en función del tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además la realización de una lectura de paramentos o estudios complementarios al informe arqueológico tales como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.



## ANEXO GRÁFICO

IGLESIA DE SAN TIRSO  
(Gargachón, Pradoluengo)

-  Protección Tipo A
-  Protección Tipo B
-  Protección Tipo C



### CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

**LOCALIDAD:** Pradoluengo (Pradoluengo)

**COORDENADAS (U.T.M.):** X: 483.549 / Y: 4685.781 (ED 50/ ETRS 89)

**LOCALIZACIÓN CATASTRAL:** Casco urbano ; Manzana 36594/01-02

**DESCRIPCIÓN:** se localiza en el sector centro-septentrional del casco urbano. Fue erigida entre 1822 y 1827, sobre otra anterior. Es de estilo neorenacentista y presenta una gran planta rectangular con fábrica de sillería caliza. Se accede por el S a través de un sencillo vano adintelado y la cabecera es recta, con rosetón simple, sobre la que se encuentra una torre-campanario, de sección octogonal y rematada con cúpula de pizarra.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Bajomedieval, Moderna, Contemporánea	Iglesia	1.495 m <sup>2</sup>

**BIBLIOGRAFÍA:** Madoz, P. (1845-1850: 416), Gómez Oña (2010: 358)


**OBSERVACIONES:** durante la realización de obras recientes en el entorno de la iglesia, aparecieron restos óseos.

### ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** presenta buen estado de conservación.

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Elemento	Nivel de Protección
ZU	S.U.	B.I./ Elemento arquitectónico	B (sondeos)


**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS:** ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra) llevado a cabo en el área en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente, se propone la realización de sondeos arqueológicos, a fin de preservar su necrópolis así como los restos de la estructura anterior. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos, oscilando entre un 10-15% del espacio afectado. Siempre y cuando el espacio lo permita, los sondeos no serán inferiores a 2 x 2 m y se realizarán de forma manual, lo cual deberá quedar expuesto en la correspondiente propuesta técnica para la solicitud de autorización de intervención presentada ante el órgano competente en materia de Cultura, el cual en función del tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además la realización de una lectura de paramentos o estudios complementarios al informe arqueológico tales como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.



## ANEXO GRÁFICO

IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN  
(Pradoluengo, Pradoluengo)

- Protección Tipo A
- Protección Tipo B
- Protección Tipo C



### CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

**LOCALIDAD:** Pradoluengo (Pradoluengo)

**COORDENADAS (U.T.M.):** X: 484.821 / Y: 4684.951 (ED 50/ ETRS 89)

**LOCALIZACIÓN CATASTRAL:** Polígono: 3; Parcelas: 112 y 8001.

**DESCRIPCIÓN:** situada en el caserío de San Antonio, a unos 1500 m de la localidad de Pradoluengo en dirección SE y construida en el siglo XIX gracias al mecenazgo de una familia, se sitúa adosada a una de las viviendas de este barrio. Presenta planta rectangular con fábrica de mampostería, revestida en su mayor parte con enfoscado de mortero en el lateral O y cubierta en el S (zona de acceso) mediante enchapado de caliza y una fachada de estilo neorenacentista. Tal y como se ha avanzado, se accede por el sur a través de un sencillo vano adintelado, sobre el que hay un óculo y sobre éste, rematando la portada, un campanil.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Contemporánea	Ermita	205 m <sup>2</sup>


**BIBLIOGRAFÍA:** Cruz de la, Fray V.(1985:14)

### ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** presenta buen estado de conservación. La fachada parece haber sido recientemente restaurada.

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Elemento	Nivel de Protección
AG, ED, PR	S.R.P.C.	B.I./ Elemento arquitectónico	C (control)


**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS:** ante cualquier remoción de tierra llevada a cabo en el área en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente, se propone la realización un control arqueológico de las obras de remoción de terreno. Dicho control se efectuará con visitas diarias o incluso de forma permanente bajo la supervisión de un técnico cualificado (arqueólogo), lo cual deberá quedar expuesto en la correspondiente propuesta técnica para la solicitud de autorización de intervención presentada ante el órgano competente en materia de Cultura, el cual en función del tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además la realización de una lectura de paramentos. El arqueólogo, para la correcta documentación arqueológica podrá solicitar la paralización temporal de las obras.



## ANEXO GRÁFICO

ERMITA DE SAN ANTONIO  
(Pradoluengo, Pradoluengo)

-  Protección Tipo A
-  Protección Tipo B
-  Protección Tipo C



### CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

**LOCALIDAD:** Pradoluengo (Pradoluengo)

**COORDENADAS (U.T.M.):** X: 483.285 / Y: 4687.083 (ED 50/ ETRS 89)

**LOCALIZACIÓN CATASTRAL:** Polígono: 4 ; Parcelas: 209-210, 736 y 80005.

**DESCRIPCIÓN:** construida a finales del siglo XIX sobre otra anterior, se encuentra a unos 1200 m al N de la localidad, junto a la carretera que conduce a Ezcaray. Presenta planta rectangular con cabecera recta y más ancha que el cuerpo central y fábrica de sillarejo revestido en la mayor parte de sus fachadas por numerosos revocos fruto de obras de mantenimiento. Se accede por el S a través de un vano con arco escarzado que forma parte de una portada conformada por un cuerpo central y dos laterales, divididos entre sí por pilastras y arcos de medio punto de ladrillo macizo; los cuerpos laterales se rematan con tímpano mientras que el central, presenta un cuerpo troncopiramidal rematado por un campanil. Toda la fachada presenta un enfoscado con llagueado que imita fábrica de sillería.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Moderna, Contemporánea	Ermita	0,13 ha.

**BIBLIOGRAFÍA:** Cruz de la, Fray V.(1985:14), Huidobro (1932:339)


**OBSERVACIONES:** durante la Edad Media y hasta principios del siglo XVIII, esta ermita fue el lugar de reunión del Concejo del Valle de San Vicente.

### ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** presenta buen estado de conservación si bien el color negruzco de sus flancos laterales, delata la acción del fuego.

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Elemento	Nivel de Protección
ED, PR, TA	S.R.P.C.	B.I./ Elemento arquitectónico	B (sondeos)

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS:** ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra) llevado a cabo en el área en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente, se propone la realización de sondeos arqueológicos, a fin de preservar una posible necrópolis así como los restos de su estructura anterior. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos, oscilando entre un 10-15% del espacio afectado. Siempre y cuando el espacio lo permita, los sondeos no serán inferiores a 2 x 2 m y se realizarán de forma manual, lo cual deberá quedar expuesto en la correspondiente propuesta técnica para la solicitud de autorización de intervención presentada ante el órgano competente en materia de Cultura, el cual en función del tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además la realización de una lectura de paramentos o estudios complementarios al informe arqueológico tales como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.




## ANEXO GRÁFICO

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ

(Pradoluengo, Pradoluengo)

-  Protección Tipo A
-  Protección Tipo B
-  Protección Tipo C



**CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN**

**LOCALIDAD:** Pradoluengo (Pradoluengo)

**COORDENADAS (U.T.M.):** X: 483.285 / Y: 4687.083 (ED 50/ ETRS 89)

**LOCALIZACIÓN CATASTRAL:** Casco urbano ; Manzana 31635/02

**DESCRIPCIÓN:** se ubica en el extremo NO de la localidad. Fue construida en el siglo XIX, sobre otra anterior del siglo XVII. Presenta planta rectangular con tejado a dos aguas, fábrica de sillería en las fachadas de acceso y la cabecera, y sillarejo enfoscado en los laterales. Se accede a través de un vano remarcado con arco de medio punto, y en el remate de la fachada existe un campanil.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Moderna, Contemporánea	Ermita	700 m <sup>2</sup>

**BIBLIOGRAFÍA:** Madoz, P. (1845-1850: 416), Cruz de la, Fray V.(1985:14)


**OBSERVACIONES:** el exterior de la cabecera sirve como frontón.

**ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** presenta buen estado de conservación.

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Elemento	Nivel de Protección
ZU	S.U.	B.I./ Elemento arquitectónico	B (sondeos)

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS:** ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra) llevado a cabo en el área en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente, se propone la realización de sondeos arqueológicos, a fin de preservar su posible necrópolis así como los restos de la estructura anterior. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos, oscilando entre un 10-15% del espacio afectado. Siempre y cuando el espacio lo permita, los sondeos no serán inferiores a 2 x 2 m y se realizarán de forma manual, lo cual deberá quedar expuesto en la correspondiente propuesta técnica para la solicitud de autorización de intervención presentada ante el órgano competente en materia de Cultura, el cual en función del tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además la realización de una lectura de paramentos o estudios complementarios al informe arqueológico tales como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.



## ANEXO GRÁFICO

ERMITA DE SAN ROQUE  
(Pradoluengo, Pradoluengo)

-  Protección Tipo A
-  Protección Tipo B
-  Protección Tipo C



**CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN**

**LOCALIDAD:** Pradoluengo (Pradoluengo)

**COORDENADAS (U.T.M.):** X: 483.215 / Y: 4685.870 (ED 50/ ETRS 89)

**LOCALIZACIÓN CATASTRAL:** Casco urbano ; Manzana 33603/07

**DESCRIPCIÓN:** en este solar ubicado en la zona centro-meridional de la localidad, dentro del barrio de San Martín, se ubicó hasta el siglo XIX la ermita de san Martín, que en origen fue iglesia parroquial. El solar se encuentra baldío, sin embargo parte del muro que lo delimita de la vía pública (calle) pudiera pertenecer a la desaparecida ermita. De hecho en las proximidades, cuando se han realizado obras de urbanismo, ha sido frecuente la aparición de restos óseos.

Atribución Cultural	Tipología	Extensión
Moderna, Contemporánea	Ermita	420 m <sup>2</sup>

**BIBLIOGRAFÍA:** Oria de Rueda García (1980: 356)


**ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN**

**ESTADO DE CONSERVACIÓN:** a excepción del posible muro de la ermita, todo apunta a que en el subsuelo se hallen sus restos

Usos de Suelo	Clasificación del suelo	Tipo de Bien/Elemento	Nivel de Protección
ZU	S.U.	B.I./ Solar	A (conservación) B (sondeos)

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS:** Se proponen dos niveles de protección:

- Tipo A: en primer lugar se realizará una exhaustiva lectura de paramentos del muro para valorar su correspondencia con la ermita. Si la lectura determinara que se trata de parte de la iglesia/ermita, se adoptarán medidas tendentes a su conservación y/o integración en proyectos de nueva planta.
- Tipo B: ante cualquier movimiento de tierra llevado a cabo en el área en que se presume la presencia de restos en relación con este elemento, se propone la realización de sondeos arqueológicos. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos, oscilando entre un 10-15 % del espacio afectado. Siempre y cuando el espacio lo permita, los sondeos no serán inferiores a 2 x 2 m y se realizarán de forma manual, pudiendo ser mecánicos o mixtos de forma excepcional si el órgano competente en materia de Cultura así lo autoriza, lo cual deberá quedar expuesto en la correspondiente propuesta técnica para la solicitud de autorización de intervención arqueológica. Si el órgano competente lo estima conveniente, podría solicitar estudios complementarios al informe arqueológico tales como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.



## ANEXO GRÁFICO

ERMITA DE SAN MARTÍN  
(Gargachón, Pradoluengo)

-  Protección Tipo A
-  Protección Tipo B
-  Protección Tipo C



# ANEXO GRÁFICO

# PLANOS

---

## **PLANO 1**

Superficie Prospectada. Propuesta de crecimiento urbano –S.UR.–

## **PLANO 2**

Clasificación del suelo de elementos catalogados en el t.m de Pradoluengo

## **PLANO 3**

Localización y Tipo de Protección de Elementos Catalogados en el t.m de Pradoluengo



Promotor:  
Ayto de Pradoluengo



Equipo redactor  
**GONZÁLEZ ÁGREDA**  
ARQUITECTURA Y URBANISMO



PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO  
PARA LAS NUM DE PRADOLUENGO (BURGOS)  
Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica



**ARATIKOS**  
ARQUEOLOGOS

**PLANO 1**

ÁREA DE PROSPECCIÓN (CRECIMIENTO URBANO)



**PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE PRADOLUENGO (BURGOS)**

*Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica*

**PLANO 2**

**CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATALOGADOS EN EL T.M. DE PRADOLUENGO**

- S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL-
- S.U. -SUELO URBANO-
- DELIMITACIÓN DE S.U. / S.UR. VIGENTE
- PROPUESTA DE CRECIMIENTO URBANO (S.U. / S.UR.)



Ayuntamiento PRADOLUENGO



T.M. de SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN

T.M. de VILLAGALIJO

T.M. de SANTA OLALLA DEL VALLE

1.2. San Tirso

1.3. Iglesia de San Tirso Martir

1.1. San Pedro de Arcelado

2.3. Ermita de San Bartolomé



2.4. Ermita de San Roque

2.5. Ermita de San Martín

2.1. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción

2.2. Ermita de San Antonio

PRADOLUENGO



**PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PARA LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE PRADOLUENGO (BURGOS)**

*Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica*

**PLANO 3**

**LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS CATALOGADOS EN EL T.M. DE PRADOLUENGO**

	PROTECCIÓN TIPO A
	PROTECCIÓN TIPO B
	PROTECCIÓN TIPO C
	DELIMITACIÓN DE S.U. / S.UR. VIGENTE
	PROPUESTA DE CRECIMIENTO URBANO (S.U. / S.UR.)



Ayuntamiento PRADOLUENGO



